

Kosztorys ofertowy						
Budowa drogi na Ź czniku Jaworze - SiodŹa i Jaworze - Chrusty						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	J.m.	Ilo	Cena zŹ	Warto zŹ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.00.00	ROBOT Y PRZYGOTOWAWCZE	CPV - 45100000-8			
1.1	D-01.01.01-011	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drŹg w terenie rŹwninnym	km	1,06		
1.2	D-01.02.01	cinanie drzew o rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dŹu yc, gaŹ zi i karpiny na odl. Do 15 km	szt.	119,00		
1.3	D-01.02.01	Mechaniczne cinanie drzew o rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dŹu yc, gaŹ zi i karpiny na odl. Do 15 km	szt.	46,00		
1.4	D-01.02.01	Mechaniczne cinanie drzew o rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dŹu yc, gaŹ zi i karpiny na odl. Do 15 km	szt.	5,00		
1.5	D-01.02.01	Mechaniczne cinanie drzew o rednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dŹu yc, gaŹ zi i karpiny na odl. Do 15 km	szt.	3,00		
1.6	D-01.02.01	Karczowanie krzakŹw i podszycia ilo ci sztuk krzakŹw 1000/ha	ha	0,04		
1.7	D-01.02.01	Karczowanie sadŹw owocowych (drzew, krzakŹw, ywopŹotŹw, itp.) wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostaŹŹi po karczowaniu	ha	0,01		
Razem - Roboty przygotowawcze						
2	D-01.00.00	ROBOT Y ZIEMNE	CPV - 45100000-8			
2.1	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami przesi biernymi z transportem urobku samochodami samowyŹadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii IV	m ³	366,90		
2.2	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami przesi biernymi z transportem urobku samochodami samowyŹadowczymi do 10 km, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii III	m ³	2 145,67		
2.3	D-02.03.01	Formowanie i zag szczenie nasypŹw mechanicznie, grunt kategorii V-VI,	m ³	34,68		
2.4	D-04.01.01	Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp i korony nasypŹw, kategoria gruntu I-III	m ²	9 388,00		
2.5	D-06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo ci humusu 5 cm	m ²	3 463,55		
Razem - Roboty ziemne						
3	KRAW NIK PRZY JEZDNI		CPV - 45233100-0			
3.1	D-08-01-01-007	Wykonanie Źawy betonowej z oporem z betonu B10	m ³	127,47		
3.2	D-08-01-01	Ustawienie kraw nikŹw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 (wtopione)	m	1821,00		
Razem - Kraw nik przy jezdni						
4	D-04.00.00	PODBUDOWA NOWEJ JEZDNI	CPV - 45233000-9			

4.1	D-04.05.01	Podbudowy z piasku stabilizowanego, wykonane r cznie, stabilizacja cementem Rm = 1,5 Mpa, grubo ci 20 cm	m ²	6 030,00		
4.2	D-04.04.02-012	Wykonanie podbudowy z kruszywa jamanego, grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm	m ²	5 440,00		
Razem - podbudowa nowej jezdni						
5	D-05.00.00	NA WIERZCHNIA	CPV - 45233000-9			
5.1	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo ci 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm, kostka szara	m ²	5 440,00		
Razem - nawierzchnia						
6	WJAZDY NA POSESJE		CPV - 45233253-7			
6.1	D-08-01-01-007	Wykonanie jawy betonowej z oporem z betonu B10 pod kraw niki	m ³	21,07		
6.2	D-08.03.01-021	Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wype nione zapraw cementow	m	301,00		
6.3	D-04.05.01	Podbudowy z piasku stabilizowanego, wykonane r cznie, stabilizacja cementem Rm = 1,5 Mpa, grubo ci 10 cm	m ²	602,00		
6.4	D-04.04.02-012	Wykonanie podbudowy z kruszywa jamanego, w-wa dolna, grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm;	m ²	602,00		
6.5	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo ci 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm, kostka szara	m ²	602,00		
Razem - wjazdy na posesje						
7	CIEK Z ELEMENTÓW BETONOWYCH		CPV - 45233100-0			
7.1	D-08.05.01-021	Uj enie cieków prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wype nione zapraw cementow	m	309,00		
7.2	D-08.05.01	Fundament pod ciek z betonu B-10	m ³	45,50		
Razem - ciek z elementów betonowych						
8	PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI		CPV - 45100000-8			
8.1	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Ø 50 cm	m	116,00		
8.2	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czojowe dla rur Ø 50 cm	szt.	46,00		
8.3	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, jawy fundamentowe wirowe	m ³	20,88		
Razem - przepusty rurowe pod zjazdami						
9	PRZEPUST Ø 50 cm POD DROG		CPV - 45100000-8			
9.1	D-03.01.01	Wykonanie cz ci przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych, która skjada si z rur elbetowych Ø 50 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem	m	20,00		
9.2	D-03.01.01	Wykonanie cianek czojowych przepustów z betonu wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji cian lepikiem	szt.	2,00		
Razem - przepust Ø 50 cm pod drog						

10		OZNAKOWANIE PIONOWE		CPV - 45233280-5		
10.1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych Ø 70 mm	szt.	5,00		
10.2	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m ²	szt.	5,00		
Razem - oznakowanie pionowe						
11		PRZEBUDOWA OGRODZE		CPV - 45100000-8		
11.1	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodze z klinkieru i paneli drewnianych	m ²	252,00		
11.2	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodze z klinkieru i paneli metalowych	m ²	261,00		
11.3	D-01.02.04	Budowa ogrodze z klinkieru i paneli drewnianych (wykorzystanie paneli z rozbiórki)	m ²	252,00		
11.4	D-01.02.04	Budowa ogrodze z klinkieru i paneli metalowych (wykorzystanie paneli z rozbiórki)	m ²	261,00		
11.5	D-01.02.04	Przebudowa ogrodze drewnianych na podmurówce z betonu lanego	m ²	132,00		
11.6	D-01.02.04	Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych	m ²	273,00		
11.7	D-01.02.04	Przestawienie ogrodze metalowych na podmurówce z betonu	m ²	49,00		
11.8	D-01.02.04	Przestawienie ogrodze z paneli betonowych, na słupkach betonowych	m ²	20,00		
11.9	D-01.02.04	Przestawienie bram metalowych na jednolitej podmurówce z betonu lanego	m ²	82,50		
Razem - przebudowa ogrodze						
12		ROZBIÓRKA I PRZESUNI CIE BUDOWLI				
12.1		Rozbiórka szopy drewnianej o wymiarach 6,0x3,0 m	m ²	18,00		
12.2		Przesuni cie krzy a przydro nego o około 5,0 m i odtworzenie istniej cych elementów	kpl	1,00		
Razem - rozbiórka budow li drewnianych						
13		INNE PRACE ZWI ZANE Z UDOST PNieniem TERENU				
13.1		Przeniesienie skrzynek energetycznych	kpl	2,00		
Razem - inne prace zwi zane z udost pnieniem terenu						
14		ROBOTY WYKO CZENIOWE				
14.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	30,00		
14.2	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	16,00		
Razem - roboty wyko czeniowe						
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT - 22%						
Ogółem warto robót brutto						
Słownie:						