

# ZADANIE NR 3

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyczerpanie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 PLAC ZABAW				
1 KNR 201/109/3				
Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie				
3865,0/10000	=	0,3865		
		0,3865		
2 KNR 201/126/1		-0,387		ha
Usunięcie warstwy ziemi przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm w celu wyrównania terenu		3 865,0		m2
3 KNR 201/111/2		3 865,0		m2
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem				
4 KNR 221/213/1 (1)				
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2 cm, ziemia żyzna- 10cm				
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
3865,0/10000	=	0,3865		
		0,3865		
5 KNR 221/213/2 (1)		-0,387		ha
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1 cm, ziemia żyzna				
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
		0,387	8,00	ha
6 KNR 221/401/2		3 865,0		m2
Wykonanie trawników dywanowych siwem, bez nawożenia, kategoria gruntu III				
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
7 Zakup i montaż hutawki podwójnej z belka metalowa		1		kpl
8 Zakup i montaż karuzeli krzyżowej 180		1		kpl
9 Zakup i montaż zestawu zabawowego nr 6 o wym 8,0x 4,12m		1		kpl
10 Zakup i montaż zestawu zabawowego nr 9 o wym 8,86x 5,6m		1		kpl
11 Zakup i montaż huśtawki -konik na sprężynie		1		kpl
12 Zakup i montaż hutawki -słoń na sprężynie		1		kpl
13 Zakup i montaż hutawki wałki		1		kpl
14 Zakup i montaż hutawki -skuter na sprężynie		1		kpl