

ZADANIE NR 5

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ						
1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie boisk R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 56,0*26,0/10000 = 0,1456				0,1456		
2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm-20·cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 56,0*26,0 = 1 456,0				0,1456	-0,15	ha
3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm-5·cm 1456,0 = 1 456,0				1 456,0	-1 456	m2
4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości 1456,0 = 1 456,0				1 456,0	-1 456,00	m2
5 KNR 201/211/3 (1) Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kw 1456,0*0,20 = 291,2				291,2	-1 456,0	3,00 m2
6 KNR 201/214/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t 291,2 = 291,2				291,2	-291,20	m3
7 Utylizacja ziemi				291,20	10,0	m3
8 KNR 401/108/5 Przewóz samochodami samowładowczymi do 1·km, ziemi urodzajnej-humusu				291,20		m3
9 KNR 401/108/8 Przewóz samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km				120,0		m3
10 KNR 201/234/7 Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami ciągnionymi, grunt kategorii III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1456,0 = 1 456,0				120,0	10,0	m3
11 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 1456,0 = 1 456,0				1 456,0	-1 456,0	m2
12 KNR 221/213/1 (1) Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2·cm, ziemia żyzna- 5cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1456,0/10000 = 0,1456				0,1456		
13 KNR 221/213/2 (1) Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1·cm, ziemia żyzna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1456,0 = 0,146				0,146		ha
14 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III (trawa 30g/m2) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1456,0 = 1 456,0				1 456,0	0,146	3,00 ha
15 Zakup i montaż bramek aluminiowych 5,0*2,0m montowane w tulejach +siatki do bramek				1 456,00	-1 456,00	m2
2 MAŁA ARCHITEKTURA				2		kpl
16 Zakup i montaż ławki parkowe bez oparcia				24		kpl