

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:

- docieplenie styropianem ścian budynku(budynek o wysokości do 12m)
- wymiana okien wistniejących otworach
- montaż zaworów termostatycznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku					
1	4520000-9	Wymiana stolarki			
d.1	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 2.8	m2 m2	2.800	
				RAZEM	2.800
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
d.1	0929-09	7.43	m2	7.430	
				RAZEM	7.430
2	4520000-9	Docieplenie ścian zewnętrznych			
3	KNR-W 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia z fakturą grysową / grubość styropianu 17cm, tynk silikatowy o fakturze 2mm lub podobnej/	m2		
d.2	2801-02	1051.63	m2	1051.630	
				RAZEM	1051.630
4	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
d.2	1604-01	1051.63	m2	1051.630	
				RAZEM	1051.630
3	4530000-0	Montaż zaworów termostatycznych			
5	KNR INSTAL	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.3	0309-07	87	szt.	87.000	
				RAZEM	87.000
4		Roboty towarzyszące			
6	KNR-W 4-01	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości 25 - 50 cm z blachy	m2		
d.4	0543-02	104.3	m2	104.300	
				RAZEM	104.300
7	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
d.4	0704-08	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNR 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.4	1205-03	12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	kpl.		
d.4	1133-09	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 4-03	Demontaż wysięgników na ścianie betonowej	szt.		
d.4	1143-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na ścianie	szt.		
d.4	1002-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
d.4	1005-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000