

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Czyszczenie i malowanie dachu budynku Urzędu Gminy w Z</b>					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 1051	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1051.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1051.000</b>
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 62	m m	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 166.49	m m	166.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.490</b>
4	KNR 2-22 0702-05	Ułożenie ław kominiarskich 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
5	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 1209.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1209.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>1209.790</b>
6	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 1209.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1209.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>1209.790</b>
7	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 1209.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1209.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>1209.790</b>
8	KNR 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych 1209.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1209.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>1209.790</b>
9	NNRNKB 202 0517-05	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm 166.49	m m	166.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.490</b>
10	NNRNKB 202 0517-09	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorczki przy rynnach 32	szt. szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
11	NNRNKB 202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 41.16	m m	41.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.160</b>