




# Poz. 6.0 - PODCIĄGI I NADPROŻA ; 1:50


Poz. 6.1 - PODCIĄG L = 3,0m + 3,7m + 4,1m ; 1:25





ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR	Ø	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ [szt.]	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ [m]			
					Ø 6	#12	#16	#20
Poz. 6.1	1	16	1104	4			44,16	
	2	12	1144	3		34,32		
	3	12	117	4		4,68		
	4	12	170	4		6,80		
Poz. 6.2	5	6	138	78	107,64			
	6	20	524	4				20,96
	7	12	564	3		16,92		
	8	12	114	4		4,56		
Poz. 6.3	9	6	136	36	48,96			
	10	12	296	4		11,84		
	11	6	152	15	22,80			
	12	16	419	4			16,76	
Poz. 6.4	13	12	459	3		13,77		
	14	12	115	4		4,60		
	15	6	136	30	40,80			
	16	12	154	4		6,16		
Poz. 6.5	11	6	152	8	12,16			
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ [m] :					232,36	103,65	60,92	20,96
MASA JEDN. [kg/m], [kg/szt.] :					0,222	0,888	1,580	2,470
MASA CAŁKOWITA [kg] :					51,58	92,04	96,25	51,77
RAZEM [kg] :					291,64			



Poz. 6.5 - NADPROŻE NA POZIOMIE PIWNIC ; 1:25



Poz. 6.2 - PODCIĄG L = 4,80m ; 1:25



Poz. 6.4 - PODCIĄG NAD BRAMĄ GARAŻOWĄ ; 1:25



BETON:	B25 (C20/25)
PRETY GŁÓWNE:	RB500 (B500SP)
STRZEMIONA:	St3S (S235JR)
OTULINA:	2cm

 inż. krzysztof oleś		<b>"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe</b> 25-419 Kielce ul. Rolna 8/10 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl							
PROJEKT :		Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach położonego na działkach o nr. ewid. 676, 677							
ADRES :		Chrusty, gmina Zagnańsk, dz. nr ewid. 676 i 677							
INWESTOR :		Gmina Zagnańsk							
TYTUŁ RYS :		<b>Poz. 6.0 - Podciągi i nadproża</b>							
BRANŻA :		KONSTRUKCJA		DATA :		PODPIS :		SKALA :	
PROJEKTOWAŁ :		inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08		03.2012				1:50	
SPRAWDZIŁ :		mgr inż. Witold Korus uprawnienia: KL-164/89		03.2012				NUMER RYS.:	
OPRACOWAŁ :		mgr inż. Zenon Krzemiński		03.2012				<b>K6</b>	