

PRZEDMIAR ROBÓT

na remont drogi gminnej Łysaków - Dąbrowa
od km 0 + 000 ÷ 0 + 190

Lp.	Opis robót i obliczanie ilości	Jm	Ilość
1	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	mb	190,0
2	Mechaniczne wykonanie warstwy profilująco - wzmacniającej z kruszywa łamanego /kliniec/ gr. 6 cm 190,0 x 5,20 190,0 x 5,20 x 0,06	m ² m ³	988,0 59,28
3	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ściślej dla KR-2. Grubość warstwy 5 cm 190,0 x 5,0	m ²	950,0

Sporządził:

USŁUGI PROJEKTOWE
I NADZORY DROGOWE
Inż. Adolf Wydrzyński
Upr. Tdg 92/75

3.08.11