

PentaKoszt

Załącznik Nr 4
do SIWZ

KOSZTORYS

KOSZTORYS nr 111/289-PRZEDMIA

NR ZLECENIA :

OBIEKT : Roboty remontowe w Urzędzie Gminy w Zaleszanych

ADRES : Zaleszany

RODZAJ ROBOTY: Roboty budowlane

INWESTOR : Gmina Zaleszany

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: F.PUK ST.WOLA OKULICKIEGO 122 2008.02.15

PODSTAWA NORMY : KNr, KMNr, KSNr I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

Falicja Puk

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 1 ROBOTY MUROWE ROZDIDRKOWE			
-Poz.-			
1. KNR 0301-01	K003 Rozbiórka ścianek z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,996
2. KNR 0427-05	0401 ROZEBRANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH DREWNIANYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z LAT I RYGLI	m2	10,161
3. KNR 0301-01	K003 Rozbiórka konstrukcji z cegły Konstrukcja na zaprawie cementowo-wapiennej -otworów3 drzwi.		1,932
4. KNR 0108-17	0401 WYWÓZ ZIEMI I GRUZU WYWÓZ GRUZU SAM.SAMOWYL.WG ROZBIER.KONSTR.CEGLANYCH	m3	2,928
5. KNR 0108-20	0401 WYWÓZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.17-19 ZA KAŻDY 1 KM BEZ WZGL.NA RODZAJ KONSTRUKCJI m3		2,928
wsp. korygujące : R= 4,000 M= 4,000 S= 4,000			
ELEMENT 2 ROBOTY MUROWE			
-Poz.-			
6. KNR 0302-01	K003 Uzupelnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły Konstrukcja na zapraw3 wapiennej i cementowo-wapiennej		0,442
7. KNR 1702-01	K002 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Pojedynczych zw2 jedna str.płyty g-k 12.5mm.zwykle,druga str.12.5mm wododpo		11,551
8. KNR 1702-01	K002 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Pojedynczych zw2 pokryciem obustronnym jednowarstwowym-grub.12.5mm.		43,582
9. KNR 0302-02a	K002 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane z cegieł pełnych. m3		2,769
10. KNR 0212-02	0401 ROZBIÓRKA PODŁOŻA BETONOWEGO POD ŚCIANE Z CEGŁY.	m3	0,567
11. KNR 0106-02	0401 WYKOPY NIEUMOCNIONE WYKONYWANE WEWNATRI BUDYNKU WYKOP BEZ WZGL.NA GLEB. I KAT.PRZYMS ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH		1,984
12. KNR 0106-04	0401 WYKOPY NIEUMOCNIONE WYKONYWANE WEWNATRI BUDYNKU DOD.DO KOL.01-03-USUNIĘCIE Z BUD.GM3 ZIEMI BEZ WZGL.NA KAT.2 PART.		1,984
13. KNR 0203-01	0401 UZUPELNIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU MONOLITYCZNEGO W ELEM.NIEZBROJ.-LAW3 STOPY FUNDAMENT.		1,701

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
14.	0202 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE BITUMICZNE WYKONANE NA GORACO POZIOME Z LEPIKNI 0601-11 ASFALTOWEGO NA GORACO -PIERWSZA WARSTWA		2,430
KNR			
15.	0202 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE BITUMICZNE WYKONANE NA GORACO POZIOME Z LEPIKNI 0601-12 ASFALTOWEGO NA GORACO -KAZDA NASTEPNA WARSTWA		2,430
KNR			
16.	0401 WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ GRUZU SAM.SAMOWYL.WG ROZBIER.KONSTR.ZWIRD-BET. I ZEL-BETNI KNR 0108-19		2,551
17.	0401 WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.17-19 ZA KAZDY 1 KM BEZ WZGL.NA RODZAJ KONSTRUKCJI M3 KNR 0108-20 wsp. korygujące : R= 4,000 M= 4,000 S= 4,000		2,551
ELEMENT 3 STOLARKA OKIENNA			
18.	0401 WYKUCIE Z MURU KRAT OKIENNYCH O POW. PONAD 2M2	M2	2,700
KNR	0354-08		
19.	INNA ZAKUP I MONTAZ OTWIERANEJ KRATY W OKNIE Z PRETOW O SREDNICY 20MM I ODCIACH 150MMX1M2 WRAZ Z KLODKA Z ATESTEM.		2,700
ELEMENT 4 UZUPELNIENIE SCHODOW			
20.	0401 UZUPELNIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU MONOLITYCZNEGO W ELEM.ZBROJNYCH-SCH3 0203-10 PROSTE Z BETONU B-20		0,121
KNR			
21.	0401 WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL DOSTARCZENIE I OBSADZENIE BELEKM 0313-04 STALOWYCH DD I NP 180 MM		2,900
KNR			
22.	0401 NDCOWANIE SIATEK TYNKARSKICH NA SCIANACH I STROPACH SIATKI CIETO-CIAGN. NA STROPACH2 0703-02 PODCIAG.BIEG.1 SPOCZ.SCHOD		1,885
KNR			
ELEMENT 5 STOLARKA DRZWIOWA			
23.	0401 WYKUCIE Z MURU OSKIEZNIC DREWNIANYCH O POW. DO 2M2 DRZWIOWYCH.	SZT	18,000
KNR	0354-04		
24.	K003 Poszerzenie otworow na drzwi Konstrukcja na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne3 KNR 0301-01		2,418
25.	0401 WYKUCIE Z MURU OSNIEZNIC STAL. DRZWIOWYCH O POW. DO 2M2	SZT	1,000
KNR	0354-09		
26.	0401 WYJECIE ODCIEZNIC ZE SCIAN DREWNIANYCH ODCIEZNICA O POW. PONAD 1M2-2M2	SZT	1,000
KNR	0432-02		

Koniec strony

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
27. KNR 0313-02	0401 WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWORÓW W ŚCIANACH Z CEGIEL PRZESKLEP.Z WYKUCIEN BRUZO DLA M3		0,218
28. KNR 0313-04	0401 WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWORÓW W ŚCIANACH Z CEGIEL DOSTARCZENIE I OBSADZENIE BELEKM STALOWYCH DO I NP 180 MM		7,500
29. KNR 0313-07	0401 WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWORÓW W ŚCIANACH Z CEGIEL OBMUROWANIE KONCÓW BELEK STALOWYCH JAKO ODDZIELNA ROBOTA I NP 200-260 MM		7,500
30. KNR 0703-02	0401 MOCOWANIE SIATEK TYNKARSKICH NA ŚCIANACH I STROPACH SIATKI CIĘTO-CIĄGN. NA STROPACH2 PODCIĄG.BIEG.1 SPOCŁ.SCHOD.		5,550
31. KNR 0704-03	0401 POWLEKANIE I GRUNTOWANIE PŁASZCZYŹN PEŁNYCH I SIATKI ZAPRAWA CEMENTOWA WYPEŁN.OCZEM2 SIATKI CIĘTO-CIĄGN.		5,550
32.	INNA ZAKUP ORAZ DOSTAWA DRZWI ANTYWŁAKANIOWYCH Z ATESTEM Z ZANKAMI SZYFROWYMI O WYH. 0.SZT DO KANCELARII TAJNEJ I PGM. DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH. + 152 ^z USC		3,00
33. KNR 1302-03	K002 drzwi stalowe. Drzwi stalowe typu HERMANN zkratka wentylacyjna u dołu oraz szybka2 2,00 x 2,00		5,400
34. KNR 1302-03	K002 Drzwi stalowe pełne o wym.0.90x2.00 HERMANN z wkładka.	m2	28,800
35. KNR 1302-03	K002 Drzwi stalowe pełne HERMANN o wym.0.80x2.00 z wkładka.	m2	1,600
36. KNR 1302-03	K002 Drzwi stalowe pełne zewnętrzne o wym.0.95x2.00 /wiatlo/ jednoskrzydłowe	m2	1,900
ELEMENT 6 PODŁOBI I POSADZKI			
37. KNR 0801-07	K003 Rozbiórki posadzek Zerwanie posadzek z wykładziny dywanowej /analogia/	m2	143,210
38. KNR 0818-05	0401 ZERWANIE POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH	m2	115,950
39. KNR 0818-05	0401 NAPRAWA POSADZEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH ZERWANIE POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH	m2	24,843
40. KNR 0815-08	0401 ZERWANIE LISTEW PRZYŚCIENNYCH DREWNIANYCH.	m	120,390
41. KNR 1121-01	0202 OKŁADZINY SCHODÓW Z PLYTEK NA KLEJ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA KLEJEM.	m2	28,279

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
42. KNR 1118-01	POSADZKI PLYTKOWE Z KAMIENI SZTUCZNYCH UKLADANYCH NA KLEJ PRZYGOTOWANIE PODLOZIA KLN2		15,128
43. KNR 1205-09	Posadzka z płyt panelowych AC4.	m2	107,840
44. KNR 1206-02a	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, uk	m2	16,520
45. KNR 1112-09	ZGRZEWANIE WYKLADZIN RULONOWYCH	m2	16,520
46. KNR 1121-05	OKLADZINY SCHODOW Z PLYTEK NA KLEJ PLYTKI 30x30CM, METODA KOMBINOWANA - PLYTKI GRESOM2 ANTYPOSLIZGOWE.		22,947
47. KNR 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ukm2 metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm, na zaprawie klejowej gr. 3 mm		28,944
48. KNR 1209-06	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ukm2 metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. Dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej		28,944
wsp. korygujące : R= 2,000 M= 2,000 S= 2,000			
49. KNR 1206-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek. Listwy przysciem posadzek, z polichloroku winylu, zgrzewane.		22,000
50. KNR 1122-08	COKOLIKI NA SCHODACH Z PLYTEK UKLADANYCH NA KLEJ WYS.COKOLIKA 15CM, METODA KOMBINOWA PRZYCINANIEM PLYTEK		24,870
51. KNR 1120-03	COKOLIKI PLYTKOWE Z KAMIENI SZTUCZNYCH NA KLEJ-Z PRZYCINNIEM PLYTEK PLYTKI 20x20CMH COKOLIK 10CM, METODA KOMBINOWANA		34,420
52. KNR 0411-08	WYMIANA ELEMENTOW PODLUG Z DESEK. NAPRAWA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHOW PROGI	SZT	20,000
ELEMENT 7 WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE ŚCIAN I STROPOW			
53. KNR 0602-01b	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5 m2 Tynk cementu2 wapienny na ścianach na zamulowanych otworach.		7,560
54. KNR 0708-11	TYNKI WEWN.KAT.III/WAPNO CIĄSTO KOL.1-6, SUCHOB.KOL.1-3/NA OSCIEZACH TYNKI Z ZAPRAWA -WAP.SZER.OSCIEZY DO 15 CM		55,100

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
55. KNR	0401 0708-13 TYNKI WEWN.KAT.III/WAPNO CIASTO KOL.1-4,SUCHOG.KOL.1-3/NA OSCIĘZACH TYNKI Z ZAPRAWĄ -WAP.SZER.OSCIEŻY DO 40 CM		25,500
56. KNR	0401 0705-11 WYKONANIE PASÓW TYNKÓW ZWYKŁYCH KATEGORII III NA ZAMUROWANYCH BRUZZACH UPRIEDN.ZAMM CEGL. LUB DACHOW.-SZER.PASÓW TYNKU DO 15 CM-WAPN.S-GASZ.		16,480
57. KNR	0401 0705-11 WYKONANIE PASÓW TYNKÓW ZWYKŁYCH KATEGORII III NA ZAMUROWANYCH BRUZZACH UPRIEDN.ZAMM CEGL. LUB DACHOW.-SZER.PASÓW TYNKU DO 15 CM-WAPN.S-GASZ.		4,050
58. KNR	K002 0805-01 Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki2 kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm, 20x20 cm na zaprawie klejowej.		24,096
59. KNR	K002 1108-04 Boazerie z listew drewnianych, płyt i paneli. Boazerie panelowe.	m2	125,770
60. KNR	K002 1108-01 Ruszt drewniany na ścianach. wsp. korygujące : R= 1,000 M= 0,500 S= 1,000	m2	125,770
61. KNR	K002 1108-01 Boazerie z listew drewnianych, płyt i paneli. Ruszt drewniany na ścianach. wsp. korygujące : R= 1,000 M= 0,500 S= 1,000	m2	94,519
62. KNR	K002 1108-04 Boazerie panelowe na ścianach klatki schodowej.	m2	94,519
63. IGM	1023 2611-02 GRUNTOWANIE EMULSJA ATLAS UNI-GRUNT,JEDNOKROTNIE ŚCIAN I SUFITÓW	m2	977,160
64. KNR	0202 2009-04 GŁADZIE JEDNOWARSTWOWE Z GIPSU SZPACHLOWEGO WYKONYWANE REZNIE GRUB.3MM -STROPÓW NM2 PODŁOŻU TYNKU		287,760
65. KNR	0202 2009-02 GŁADZIE JEDNOWARSTWOWE Z GIPSU SZPACHLOWEGO WYKONYWANE REZNIE GRUB.3MM -ŚCIAN NA M2 TYNKU		689,400
66. KNR	0401 0426-02 ROZEBRANIE OBCIĄŻA DREWNIANEGO ŚCIAN	m2	14,431
ELEMENT 10 ELEMENTY KOWALSKO-SŁUSARSKIE			
67. KNR	0401 0417-03 WYMIANA ELEMENTÓW SCHODÓW DREWNIANYCH PRZECIE SCHODOWE Z DREWNA.	m	13,500
68. KNR	0401 1301-04 NAPRAWA RÓŻNYCH ELEMENTÓW METALOWYCH BALUSTRAD ŚREDNIO OZDOBNYCH-Z WYROBAMI STALOWYMI		13,500

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
69. K008 0423-05 KNR	DEMONTAZ GRZEJNIKA Z RUR STALOWYCH GLADKICH I DZEBROWANYCH GRZEJNIK I RURY STAL. SZT DZEBROWANEJ 2-U I 3-Y RZEDOWY G-2 I G-3 DLUG.0.5-2M	SZT	1,000
70. K004 KNR 0418-01	Grzejniki stalowe płytowe. Jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 szt.		1,000
71. 0401 1212-05 KNR	MALOW.FARBA/OLEJNA,KOLUMNY PODST.-FTALOWA,KOLUMNY ALTERN./ELEMENTOW METALOWYCH KRAM2 BALUSTRADY I PRETOW PROSTE MALOWANE DWUKROTNIE		1,000

Koniec zestawienia