

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.943	km km	0.943	
				RAZEM	0.943
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 1 d.2 0201-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z poprzecznym przersztem w nasyp 111	m ³ m ³	111.000	
				RAZEM	111.000
3	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 30	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 310	m ³ m ³	310.000	
				RAZEM	310.000
5	KNNR 1 d.2 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 310	m ³ m ³	310.000	
				RAZEM	310.000
3		UMOCNIENIE SKARP			
6	KNNR 1 d.3 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 848	m ² m ²	848.000	
				RAZEM	848.000
4		PODBUDOWA			
7	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4011	m ² m ²	4011.000	
				RAZEM	4011.000
8	KNNR 6 d.4 0112-06	Warstwa góna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm w km 0+000 - 0+600 2520	m ² m ²	2520.000	
				RAZEM	2520.000
9	KNNR 6 d.4 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm w km 0+600 - 0+943 1491	m ² m ²	1491.000	
				RAZEM	1491.000
10	KNNR 6 d.4 0112-04	Warstwa góna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm w km 0+600 - 0+943 1491	m ² m ²	1491.000	
				RAZEM	1491.000
11	KNNR 6 d.4 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloŹci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 4011	m ² m ²	4011.000	
				RAZEM	4011.000
5		NAWIERZCHNIA			
12	KNNR 6 d.5 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu 3916	m ² m ²	3916.000	
				RAZEM	3916.000
13	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3916	m ² m ²	3916.000	
				RAZEM	3916.000
14	KNNR 6 d.5 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboŹci 4 cm (warstwa wiążąca) 3916	m ² m ²	3916.000	
				RAZEM	3916.000
15	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3822	m ² m ²	3822.000	
				RAZEM	3822.000
16	KNNR 6 d.5 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboŹci 4 cm (warstwa Źcieralna) 3822	m ² m ²	3822.000	
				RAZEM	3822.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3822.000
6		POBOCZA			
17 d.6	KNNR 6 0202-07 analogia	Nawierzchnie żwirowe, warstwa góna gr. 6 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 600x2+30x1.75+313x1.5=1722 m2 1772	m ² m ²	 1772.000	
				RAZEM	1772.000
7		ZJAZDY			
18 d.7	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gól. 10 cm w gruncie kat. II-VI 397	m ² m ²	 397.000	
				RAZEM	397.000
19 d.7	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa góna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 397	m ² m ²	 397.000	
				RAZEM	397.000
8		OZNAKOWANIE			
20 d.8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.8	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		INNE			
22 d.9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000

Mgr inż. Stanisław Paczyński
06-100 Pułusk, ul. Sportowa 19
upr. do proj. drog. Nr 116/70
upr.bud. do kier. rob. drog. Nr 54/68