

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - roboty wewnętrzne</b>			
1.1		<b>Adaptacja pom. gospodarczego na W.C.</b>			
1.1.1		<b>Roboty murowe, tytkowe, malarskie</b>			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu okiennego dla pom. w.c.	m <sup>3</sup>		
.1	analogia	1.02*2.30*0.25+0.90*0.90*0.25	m <sup>3</sup>	0.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.79</b>
d.1.1	2 KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
.1		1.20*2	m	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
d.1.1	3 KNR-W 4-01 0108-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
.1		poz.1	m <sup>3</sup>	0.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.79</b>
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi materiałów budowlanych z rozbiórki na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
.1		poz.1	m <sup>3</sup>	0.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.79</b>
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
.1		(2.84+1.23*2)*3.20-0.80*2.00	m <sup>2</sup>	15.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.36</b>
d.1.1	6 KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
.1		(0.90+0.70)*2+(0.90+2.10*2)	m	8.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.30</b>
d.1.1	7 KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
.1		(2.84+1.35)*3.10+(2.76+1.20)*3.10+(1.20*2.10-0.80*2.00)*2	m <sup>2</sup>	27.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.11</b>
d.1.1	8 KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - drzwi łazienkowe wym. 80°	szt.		
.1		205 szt.1	szt.	1.00	
		1.00		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
d.1.1	9 KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - drzwi łazienkowe wym. 90°	szt.		
.1		205 szt.1	szt.	1.00	
		1.00		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
d.1.1	10 KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie - łazienkowe 80°200 szt. 1	m <sup>2</sup>		
.1		0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
d.1.1	11 KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie - pełne z tulejami nawiewnymi 80°200 szt 1	m <sup>2</sup>		
.1		0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
d.1.1	12 KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
.1		((2.84*2.00+(1.23+1.40)*2*2.00+(1.23+1.20)*2*2.00)-(0.80*2.00)*2+0.90*2.00)	m <sup>2</sup>	24.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.52</b>
d.1.1	13 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
.1		(2.84+1.35)*3.10+(2.76+1.20)*3.10+(1.20*2.10-0.80*2.00)*2	m <sup>2</sup>	27.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.11</b>
d.1.1	14 NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
.1		2.84*1.10+1.35*3.10+(2.76+1.23)*1.10	m <sup>2</sup>	11.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.70</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 d.1.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
.1		poz.14	m <sup>2</sup>	11.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.70</b>
16	KNR-W 4-01 d.1.1 0324-02	Obeadzenie kratki wentylacyjnych ścianach	szt.		
.1		2.00	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
1.1.2		<b>Roboty branży sanitarnej</b>			
17	KNR-W 2-15 d.1.1 0108-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
.2		4.50	m	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
18	KNR-W 2-15 d.1.1 0103-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie	m		
.2		3.00	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
19	KNR-W 2-15 d.1.1 0115-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
.2		4.00	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
20	KNR-W 2-15 d.1.1 0115-09	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
.2		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	KNR-W 2-15 d.1.1 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
.2		1.50	m	1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
22	KNR-W 2-15 d.1.1 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
.2		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KNR-W 2-15 d.1.1 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
.2		1.00	podej.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	KNR-W 2-15 d.1.1 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
.2		2.00	podej.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
25	KNR-W 2-15 d.1.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
.2		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26	KNR-W 2-15 d.1.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
.2		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	KNR-W 2-15 d.1.1 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce	szt.		
.2		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28	KNR-W 2-15 d.1.1 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
.2		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	KNR-W 2-15 d.1.1 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
.2		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Pozycz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.1	0130-01				
.2		2.00	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
31	KNR-W 2-15	Montaz termy o poj. 50l	kpl.		
d.1.1	0143-01				
.2	analogia	1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
1.2		<b>Remont instalacji elektrycznej</b>			
32	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie slepych otworow w cegle objetosci do 0.75 dm3	szt.		
d.1.2	0802-08				
		10.00	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
33	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtykowych w cegle	m		
d.1.2	1001-01				
		23.00	m	23.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.00</b>
34	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1.2	1012-02				
		23.00	m	23.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.00</b>
35	KNR 5-08	Rury winidurowe o sr. do 20 mm ukkladane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.1.2	0110-01				
		5.00	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
36	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zył do Cu-8/Al-12 mm2 ukkladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-betonowym - YDYp 3*1,5mm2	m		
d.1.2	0210-01				
		22.00	m	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
37	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zył do Cu-12/Al-20 mm2 ukkladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-betonowym - YDYp 3*2,5mm2	m		
d.1.2	0210-02				
		15.00	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
38	KNR 5-08	Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm	szt.		
d.1.2	0302-01				
		12.00	szt.	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
39	KNR 5-08	Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwacych na podlozu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.		
d.1.2	0501-04				
		5.00	kpl.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
40	KNR 5-08	Montaz z podlaczeniem na gotowym podlozu opraw oswietleniowych zarowych zwyklych zawieszanych, koncowych - plafon	szt.		
d.1.2	0504-01				
		5.00	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
41	KNR 5-08	Montaz z podlaczeniem na gotowym podlozu opraw swietlowkowych zwyklych bez zadlawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odblysnikiem -zawieszanych 4x18W z rastrem	szt.		
d.1.2	0514-09				
		2.00	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
42	KNR 5-08	Montaz na gotowym podlozu lacznikow instalacyjnych podtykowych jednobiegunowych, przyciskow w puszcze instalacyjnej z podlaczeniem	szt.		
d.1.2	0307-02				
		4.00	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
43	KNR 5-08	Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych podtykowych 2-biegunowych z uzmiennieniem w puszkach z podlaczeniem	szt.		
d.1.2	0309-03				
		4.00	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>