

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 6 d.1 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNNR 6 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.193	km	0.193	
				RAZEM	0.193
2		ROBOTY ZIEMNE			
4	KNNR 6 d.2 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		772	m ²	772.000	
				RAZEM	772.000
3		KRAWĘŻNIK			
5	KNNR 6 d.3 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
		193	m	193.000	
				RAZEM	193.000
6	KNNR 6 d.3 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		193	m	193.000	
				RAZEM	193.000
7	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		12.09	m ³	12.090	
				RAZEM	12.090
4		PODBUDOWA			
8	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		772	m ²	772.000	
				RAZEM	772.000
9	KNNR 6 d.4 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 gr. 15cm	m ²		
		772	m ²	772.000	
				RAZEM	772.000
10	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		772	m ²	772.000	
				RAZEM	772.000
5		ZJAZDY			
11	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		50.5	m ²	50.500	
				RAZEM	50.500
12	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1.12	m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
13	KNNR 6 d.5 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
14	KNNR 6 d.5 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		50.5	m ²	50.500	
				RAZEM	50.500
15	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		50.5	m ²	50.500	
				RAZEM	50.500
6		ZIELEŃ			
16	KNNR 1 d.6 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		171	m ²	171.000	
				RAZEM	171.000