

KOSZTORYS "ŚLEPY"

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nawierzchni, chodników i parkingu w centrum wsi Pniewo wraz z zagospodarowaniem terenu

DATA OPRACOWANIA : 26.03.2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :


mgr inż. Robert Szymaniak
Uprawniony Projektant Budowy i Robót
w specjalności Konstrukcyjno-budowlanej

Cie-02/85

INWESTOR :

Data opracowania
26.03.2009 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.273	0.00	0.00
2	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	2729.2* 0.20 = 545.840	0.00	0.00
3	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	2729.2	0.00	0.00
4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	2729.2	0.00	0.00
5	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	2729.2	0.00	0.00
6	KNNR 6 0307-05 (analogia)	Nawierzchnie z Eko-płyt betonowych 60/40cm grubości 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	2432	0.00	0.00
7	KNNR 6 0502-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	268.00	0.00	0.00
8	KNNR 6 0502-04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	29.20	0.00	0.00
9	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	396.00	0.00	0.00
10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	230.00	0.00	0.00
11	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - klon pospolity "Globusuni"	szt.	7	0.00	0.00
12	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - irga płożąca	szt.	50.00	0.00	0.00
13	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - ligustr jajolistny	szt.	150.00	0.00	0.00
14	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - berberys Thunberga	szt.	50.00	0.00	0.00
15	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - pięciornik pomarańczowy	szt.	60.00	0.00	0.00
16	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - złotlin japoński	szt.	80.00	0.00	0.00
17	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - hедера helix	szt.	150.00	0.00	0.00
18	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - sosna górska kosodrzewina	szt.	60.00	0.00	0.00
19	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - jałowiec płożący	szt.	60.00	0.00	0.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie kwiatników bylinami przy ilości 9 szt./m ² - barwinek	m ²	25.00	0.00	0.00
21	KNR 2-21 0209-01 (analogia)	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm	ha	0.175	0.00	0.00
22	KNR 2-02 0616-01 (analogia)	Rozłożenie agrowłókniny - jedna warstwa	m ²	550.00	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł