

PRZEDMIAR ROBÓT

korekt._Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie- granica gminy 3,206 km.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie- granica gminy 3,206 km					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		3.206	km	3.2060	
				RAZEM	3.2060
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.1		0.198	ha	0.20	
				RAZEM	0.20
2 ROBOTY ZIEMNE					
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z z poprzecznym przerzutem w nasyp	m ³		
d.2		_zał. "Tabela robót ziemnych"	m ³	450.00	
		450		RAZEM	450.00
4	D-02.01.01, D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m ³		
d.2		_zał. "Tabela robót ziemnych"	m ³	94.00	
		94		RAZEM	94.00
5	D-02.01.01, D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m ³		
d.2		_zał. "Tabela robót ziemnych"	m ³	1213.00	
		1213		RAZEM	1213.00
6	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 1 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	m ³		
d.2		1213	m ³	1213.00	
				RAZEM	1213.00
3 UMOCNIE NIE SKARP					
7	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m ²		
d.3		_zał. "Tabela plantowania skarp"	m ²	9741.00	
		9741		RAZEM	9741.00
8	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
d.3		_zał. "Tabela plantowania skarp"	m ²	1438.00	
		1438		RAZEM	1438.00
4 POBUDOWA					
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4		(150+1350+54)*5.20+(10+581+1006)*5.20	m ²	16385.20	
				RAZEM	16385.20
10	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.4		_skrzyżowania+łuki R-5m,6m, i 8 m w km 2+490 i 3+200	m ²	373.00	
		373		RAZEM	373.00
11	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy (brukowcowej na łączniku) mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
d.4		_łącznik+ łuki R-25m i 6m , w ilości 50kg/m2 (0,05 t)	t	16.00	
		(64*4+64)*0.05		RAZEM	16.00
12	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4		_w/g zał. "Wykaz robót nawierzchniowych"	m ²	373.00	
		_skrzyżowania+łuki R-5m,6m, i 8 m w km 2+490 i 3+200		RAZEM	373.00
		373			
13	D-04.03.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym zagęszczanym mechanicznie średniej gr. 7 cm	m ³		
d.4		_w/g zał. "Wykaz robót nawierzchniowych"			

PRZEDMIAR ROBÓT

korekt._Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie- granica gminy 3,206 km.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[(150+1350+54)*5.20+(10+581+1006)*5.20]*0.07$	m ³	1146.96	
				RAZEM	1146.96
14	D-04.05.01 d.4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 Mpa, warstwa gr.15 cm, _w/g zał. "Wykaz robót nawierzchniowych" _ w km 0+000 - 1+554 i w km 1+609 - 2+200 $(150+54+10+581)*5.20$	m ²		
			m ²	4134.00	
				RAZEM	4134.00
5		NAWIERZCHNIA			
15	D-04.03.01a d.5	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych i skropienie emusją asfaltową $[(150+1350+54)+(10+581+1006)]*5.10$	m ²		
			m ²	16070.10	
				RAZEM	16070.10
16	D-05.03.05b d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) _w/g zał. "Wykaz robót nawierzchniowych" $[(150+1350+54)+(10+581+1006)]*5.10$	m ²		
			m ²	16070.10	
				RAZEM	16070.10
17	D-04.03.01a d.5	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych i skropienie emusją asfaltową _w/g zał. "Wykaz robót nawierzchniowych" $(150+1350+54+20+35+10+581+1006)*5.00$ _łącznik+ łuki R-25m i 6m 64*4+64	m ²		
			m ²	16030.00	
			m ²	320.00	
				RAZEM	16350.00
18	D-05.03.05a d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna) _w/g zał. "Wykaz robót nawierzchniowych" $(150+1350+54+20+35+10+581+1006)*5.00$ _łącznik+ łuki R-25m i 6m 64*4+64	m ²		
			m ²	16030.00	
			m ²	320.00	
				RAZEM	16350.00
6		POBOCZA			
19	D-05.01.04a d.6	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.5 $2200*0.75*2+1006.*1.00*2$	m ²		
			m ²	5312.00	
				RAZEM	5312.00
7		ZJAZDY			
20	D-06.02.01, D-06.02.01a d.7	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm _zał. "Wykaz zjazdów" 235.00	m		
			m	235.00	
				RAZEM	235.00
21	D-06.02.01, D-06.02.01a d.7	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm _zał. "Wykaz zjazdów" 45*2	szt		
			szt	90.00	
				RAZEM	90.00
22	D-05.01.04a d.7	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie _zał. "Wykaz zjazdów" 956.00	m ²		
			m ²	956.00	
				RAZEM	956.00
8		PRZEPUSTY			
23	D-02.01.01 d.8	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II $33.00*1.00*0.90$	m ³		
			m ³	29.70	
				RAZEM	29.70

PRZEDMIAR ROBÓT

korekt_Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie- granica gminy 3,206 km.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.8	D- 03.01.01, D- 06.02.01a	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 33.00*0.40*0.25	m ³		
			m ³	3.30	
				RAZEM	3.30
25 d.8	D- 03.01.01, D- 06.02.01a	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 40 cm 33	m		
			m	33.00	
				RAZEM	33.00
26 d.8	D- 03.01.01, D- 06.02.01a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 4*2	szt		
			szt	8.00	
				RAZEM	8.00
9		OZNAKOWANIE			
27 d.9	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
28 d.9	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
29 d.9	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 14	szt.		
			szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
10		INNE			
30 d.10	D- 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 8	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00