

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>REMONT DACHU</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0545-02				
1		135.31	m <sup>2</sup>	135.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.31</b>
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-04				
1		43.52	m	43.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.52</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-06				
1		24.32	m	24.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.32</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kotłownicy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0545-08				
1		15.23	m <sup>2</sup>	15.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.23</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachu o odstępie tał ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0441-05				
1		135.31	m <sup>2</sup>	135.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.31</b>
1.2		<b>Roboty pokrywcze</b>			
6	KNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - z folii membranowej o wysokiej paro-przepuszczalności	m <sup>2</sup>		
d.1.	0604-02				
2		135.31	m <sup>2</sup>	135.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.31</b>
7	NNRNKB	Otacenie potaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0421-01				
2		135.31	m <sup>2</sup>	135.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.31</b>
8	NNRNKB	Otacenie potaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - tały	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0421-01				
2		135.31	m <sup>2</sup>	135.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.31</b>
9	NNRNKB	Przybicie deski czołowej	m		
d.1.	202 0421-02				
2		43.52	m	43.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.52</b>
10	NNRNKB	[z.VI] Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na tałach	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0537-04				
2		135.31	m <sup>2</sup>	135.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.31</b>
11	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki kominów	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0541-01				
2		1.22	m <sup>2</sup>	1.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.22</b>
12	NNRNKB	[z.VI] Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0541-02				
2		15.23	m <sup>2</sup>	15.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.23</b>
13	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
d.1.	202 0517-04				
2		43.52	m	43.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.52</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB d.1. 202 0519-03 2	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		24,32	m	24,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,32</b>
15	KNR-W 2-02 d.1. 1016-07 2	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1,00	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
16	NNRNKB d.1. 202 0539-01 2	[z.VI] Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		31,02	m	31,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,02</b>
17	KNR-W 2-02 d.1. 2605-01 2 analogia	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podbitka okapów więźby dachowej	m <sup>2</sup>		
		21,66 +24,45	m <sup>2</sup>	46,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,11</b>
18	KNR-W 2-02 d.1. 0514-01 2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki daszka nad wejściem do budynku	m <sup>2</sup>		
		1,40	m <sup>2</sup>	1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
19	KNNR 2 d.1. 0507-02 2	Pokrycie dachów papką termozgrzewalną PYE PV 200 S5 - dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		1,80	m <sup>2</sup>	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
20	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - spód i czoła daszka	m <sup>2</sup>		
		2,37	m <sup>2</sup>	2,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,37</b>
21	KNR-W 4-01 d.1. 1204-03 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elementów elewacji	m <sup>2</sup>		
		2,37	m <sup>2</sup>	2,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,37</b>
<b>2</b>		<b>REMONT ELEWACJI</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
22	KNR-W 2-02 d.2. 0923-01 1	Ostony okien folią polietylenowa	m <sup>2</sup>		
		49,41	m <sup>2</sup>	49,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,41</b>
23	KNR 0-23 d.2. 2611-01 1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany budynku	m <sup>2</sup>		
		282,85	m <sup>2</sup>	282,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>282,85</b>
24	KNR 0-23 d.2. 2611-04 1	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - ściany , ościeża	m <sup>2</sup>		
		282,85	m <sup>2</sup>	282,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>282,85</b>
25	KNR 0-23 d.2. 2611-02 1	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		282,85	m <sup>2</sup>	282,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>282,85</b>
26	KNR AT-05 d.2. 1652-01 1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
		131,65	m <sup>2</sup>	131,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,65</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	NNRNKB d.2. 202 1622a- 1 01	(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		131.65	m <sup>2</sup>	131.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.65</b>
<b>2.2</b>		<b>Ocieplenie ścian zewnętrznych - od cokolu do gzymsu</b>			
28	KNR 0-23 d.2. 2612-09 2	Zamocowanie listwy cokołowej.	m		
		71.80	m	71.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.80</b>
29	KNR 0-23 d.2. 2612-01 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi FS 15 grub.8 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - od cokolu do spodu gzymsu	m <sup>2</sup>		
		270.90	m <sup>2</sup>	270.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.90</b>
30	KNR 0-23 d.2. 2612-02 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS 15 grub. 2 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży.	m <sup>2</sup>		
		21.55	m <sup>2</sup>	21.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.55</b>
31	KNR 0-23 d.2. 2612-03 2	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu- od cokolu do spodu gzymsu w ilości 4 szt/ m2	szt		
		1083.60	szt	1083.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1083.60</b>
32	KNR 0-23 d.2. 2612-06 2	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach	m <sup>2</sup>		
		270.90	m <sup>2</sup>	270.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.90</b>
33	KNR 0-23 d.2. 2612-07 2	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		21.55	m <sup>2</sup>	21.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.55</b>
34	KNR 0-23 d.2. 2612-06 2	Przyklejenie na ścianach dodatkowej warstwy siatki z włókna - poziom parteru	m <sup>2</sup>		
		120.00	m <sup>2</sup>	120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
35	KNR 0-23 d.2. 2612-08 2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką.	m		
		145.68	m	145.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.68</b>
36	KNR 2 d.2. 1902-13 2	Wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia - paski siatki z włókna szklanego.	m		
		27.60	m	27.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.60</b>
37	KNR 0-23 d.2. 0932-01 2	Natężenie podkładowej masy tynkarskiej - ściany, ościeża	m <sup>2</sup>		
		292.45	m <sup>2</sup>	292.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.45</b>
38	KNR 0-23 d.2. 0932-02 2	Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowego SN20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany	m <sup>2</sup>		
		242.18	m <sup>2</sup>	242.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.18</b>
39	KNR 0-23 d.2. 0932-04 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego SN20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>		
		21.55	m <sup>2</sup>	21.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.55</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	ZKNR C-1	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). - cokół	m <sup>2</sup>		
d.2.	01 13-03		m <sup>2</sup>	28,72	
2		28,72			
				<b>RAZEM</b>	<b>28,72</b>
<b>3</b>		<b>REMONT ŚWIETLICY - parter i piętro</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
41	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.3.	0234-06		kpl.	1,00	
1		1,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
42	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.3.	0234-07		kpl.	1,00	
1		1,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
43	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.3.	0234-08		kpl.	1,00	
1		1,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
44	KNR-W 4-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		
d.3.	0141-03		szt.	1,00	
1		1,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
45	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.3.	0141-01		szt.	1,00	
1		1,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
46	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych z desek nie otynkowanych - ścianka łazienki i przedsionka	m <sup>2</sup>		
d.3.	0438-05		m <sup>2</sup>	17,88	
1		17,88			
				<b>RAZEM</b>	<b>17,88</b>
47	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - kuchnia	m <sup>2</sup>		
d.3.	0348-03		m <sup>2</sup>	11,18	
1		11,18			
				<b>RAZEM</b>	<b>11,18</b>
48	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0439-02		m <sup>2</sup>	68,50	
1		68,50			
				<b>RAZEM</b>	<b>68,50</b>
49	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.3.	0439-03		m	85,63	
1		85,63			
				<b>RAZEM</b>	<b>85,63</b>
50	KNR 4-04	Transport gruzu oraz elementów rozbiórkowych samochodem samowładawczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 2 km	m <sup>3</sup>		
d.3.	1105-01		m <sup>3</sup>	4,26	
1 1105-02		4,26			
				<b>RAZEM</b>	<b>4,26</b>
<b>3.2</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</b>			
51	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi zewnętrzne o wym. 1,38 x 2,04 szt. 1	m <sup>2</sup>		
d.3.	0353-05		m <sup>2</sup>	2,82	
2		2,82			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,82</b>
52	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi zewnętrzne o wym. 1,44 x 2,10 szt. 1	m <sup>2</sup>		
d.3.	0353-05		m <sup>2</sup>	3,02	
2		3,02			
				<b>RAZEM</b>	<b>3,02</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR-W 4-01 d.3. 0353-05 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi zewnętrzne o wym. 1,00 x 2,10 szt. 2	m <sup>2</sup>		
		4,20	m <sup>2</sup>	4,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,20</b>
54	KNR-W 4-01 d.3. 0353-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi wewnętrzne	szt.		
		10,00	szt.	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
55	KNR-W 4-01 d.3. 0304-02 2	Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		1,58	m <sup>3</sup>	1,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,58</b>
56	KNR-W 4-01 d.3. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		16,51	m <sup>2</sup>	16,51	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,51</b>
57	KNR 0-19 d.3. 0930-09 2	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,0 m <sup>2</sup> - wym. 1,18*1,63 szt. 20	m <sup>2</sup>		
		38,47	m <sup>2</sup>	38,47	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,47</b>
58	KNR 0-19 d.3. 0930-03 2	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne dwudzielne z PCV o pow. do 1,0 m <sup>2</sup> - wym. 1,23*0,73 szt. 1	m <sup>2</sup>		
		0,90	m <sup>2</sup>	0,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,90</b>
59	KNR 2 d.3. 0302-07 2	Osadzenie podokienników wewnętrznych prefabrykowanych - konglomerat marmurowy wym. 1,30*0,30 szt. 21	m		
		27,30	m	27,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,30</b>
60	KNR 2-02 d.3. 0923-04 2	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,02</b>
61	NNRNKB d.3. 202 0541-01 2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		5,04	m <sup>2</sup>	5,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,04</b>
62	KNR-W 2-02 d.3. 1040-02 2	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe , półpełne zewnętrzne - aluminium ciepłe wym. 1,38*2,04 szt. 1	m <sup>2</sup>		
		2,82	m <sup>2</sup>	2,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,82</b>
63	KNR-W 2-02 d.3. 1040-02 2	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe , półpełne zewnętrzne - aluminium ciepłe wym. 1,44*2,10 szt. 1	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,02</b>
64	KNR-W 2-02 d.3. 1040-02 2	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe , pełne zewnętrzne - aluminium ciepłe wym. 1,00*2,10 szt. 2	m <sup>2</sup>		
		4,20	m <sup>2</sup>	4,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,20</b>
65	KNR-W 2-02 d.3. 1026-01 2	Ościeżnice drewniane zwykłe o wym. 90x200 szt.4	m <sup>2</sup>		
		7,20	m <sup>2</sup>	7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
66	KNR-W 2-02 d.3. 1026-04 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone o wym. 90x200 szt. 4	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.20	m <sup>2</sup>	7.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
67	KNR-W 2-02 d.3. 1026-01 2	Ościeżnice drewniane zwykłe o wym. 80x200 szt. 1	m <sup>2</sup>		
		1.60	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
68	KNR-W 2-02 d.3. 1026-04 2	Skrzydła drzwiowe łazienkowe fabrycznie wykończone o wym. 90x200 szt. 1	m <sup>2</sup>		
		1.60	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
69	KNR-W 2-02 d.3. 1203-01 2	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> o odporności ogniowej EI 60 wym. 90x200 szt. 1	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
70	KNR-W 2-02 d.3. 1203-01 2	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> o odporności ogniowej EI 30 wym. 90x200 szt. 1	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
71	KNR 2-02 d.3. 1203-01 2	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - wym. 90x200 szt. 1	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
72	KNR-W 4-01 d.3. 0348-02 2	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu okiennego	m <sup>3</sup>		
		0.37	m <sup>3</sup>	0.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.37</b>
73	KNR-W 4-01 d.3. 0304-02 2	Zamurowanie otworów okiennych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		1.54	m <sup>3</sup>	1.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.54</b>
74	KNR-W 4-01 d.3. 0347-03 2	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd d.		
		2.00	gniazd d.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
75	KNR-W 2-02 d.3. 0132-05 2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2.40	m	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
76	KNR-W 4-01 d.3. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - przestrzeń nad nadprożem	m <sup>3</sup>		
		0.14	m <sup>3</sup>	0.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.14</b>
<b>3.3</b>		<b>Posadzki - PARTER</b>			
77	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		49.25	m <sup>2</sup>	49.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.25</b>
78	NNRNKB d.3. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		49.25	m <sup>2</sup>	49.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.25</b>
79	NNRNKB d.3. 202 1118-10 3	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		14.81	m <sup>2</sup>	14.81	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>14.81</b>
80	KNR-W 2-02 d.3. 1117-03 3	Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm jednobarwne	m <sup>2</sup>		
		34.44	m <sup>2</sup>	34.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.44</b>
<b>3.4</b>		<b>Posadzki - PIĘTRO</b>			
81	KNR-W 2-02 d.3. 0606-01 4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		69.60	m <sup>2</sup>	69.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.60</b>
82	KNR-W 2-02 d.3. 0608-03 4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30 grub. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		69.60	m <sup>2</sup>	69.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.60</b>
83	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		69.60	m <sup>2</sup>	69.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.60</b>
84	KNR-W 2-02 d.3. 1116-07 4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		69.60	m <sup>2</sup>	69.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.60</b>
85	KNR-W 2-02 d.3. 1104-03 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - krotność *3	m <sup>2</sup>		
		69.60	m <sup>2</sup>	69.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.60</b>
86	KNNR 2 d.3. 1205-09 4	Posadzka z paneli podłogowych prospanel o wysokiej ścieralności - AC4	m <sup>2</sup>		
		61.49	m <sup>2</sup>	61.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.49</b>
87	NNRNKB d.3. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		8.11	m <sup>2</sup>	8.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.11</b>
88	NNRNKB d.3. 202 1118-10 4	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		8.11	m <sup>2</sup>	8.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.11</b>
<b>3.5</b>		<b>Okladziny sufitów płytami GKB wraz z malowaniem</b>			
89	NNRNKB d.3. 202 2028-04 5	Okladziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>		
		78.46	m <sup>2</sup>	78.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.46</b>
90	KNR-W 2-02 d.3. 1510-05 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		69.60	m <sup>2</sup>	69.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.60</b>
91	KNR-W 2-02 d.3. 1510-06 5	Dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		69.60	m <sup>2</sup>	69.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.60</b>
92	KNR-W 2-02 d.3. 1510-05 5 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		8.86	m <sup>2</sup>	8.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.86</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR-W 2-02 d.3. 1510-06 5 z.sz.5.3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe 8.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.86</b>
<b>3.6</b>		<b>Roboty murowe , tynkowe i okładziny ścienne z płytek</b>			
94	KNR-W 2-02 d.3. 0127-03 6	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 9.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.01</b>
95	KNR-W 4-01 d.3. 0711-03 6	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na ściankach działowych 18.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.02</b>
96	NNRNKB d.3. 202 0838-04 6	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - tazienska + kottownia 40.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.86</b>
97	KNR-W 4-01 d.3. 0713-01 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 156.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 156.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.81</b>
98	KNR-W 4-01 d.3. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 156.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 156.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.81</b>
<b>3.7</b>		<b>Roboty malarskie - pomieszczenia na parterze i piętrze</b>			
99	KNR 0-23 d.3. 2611-02 7	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 237.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.20</b>
100	KNR-W 2-02 d.3. 1510-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 237.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.20</b>
101	KNR-W 2-02 d.3. 1510-02 7	Dodatek za każde dalsze malowanie 237.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.20</b>
102	KNR-W 2-02 d.3. 1508-03 7	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie 41.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.94</b>
<b>3.8</b>		<b>Roboty malarskie - klatka schodowa</b>			
103	KNR-W 4-01 d.3. 1202-09 8 z.sz.2.3.	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe 21.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.44</b>
104	KNR-W 4-01 d.3. 1204-08 8 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe 21.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.44</b>
105	KNR 0-23 d.3. 2611-02 8	Przygotowanie podłoża tynków - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 21.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.44</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	KNR-W 2-02 d.3. 1510-01 8 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		21,44	m <sup>2</sup>	21,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,44</b>
107	KNR-W 2-02 d.3. 1510-02 8 z.sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		21,44	m <sup>2</sup>	21,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,44</b>
108	KNR-W 2-02 d.3. 1509-02 8 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		36,26	m <sup>2</sup>	36,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,26</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY SANITARNE</b>			
<b>4.1</b>		<b>Instalacja wod-kan</b>			
109	KNR-W 2-15 d.4. 0115-01 1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
110	KNR-W 2-15 d.4. 0115-08 1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do ptuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
111	KNR 4 d.4. 0111-01 1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10,00	m	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
112	KNR-W 2-15 d.4. 0130-01 1	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
113	KNR-W 2-15 d.4. 0137-03 1	Baterie umywalkowe jednonuchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
114	KNR-W 2-15 d.4. 0137-09 1	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
115	KNR-W 2-15 d.4. 0211-01 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej		
		2,00	podej	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
116	KNR-W 2-15 d.4. 0211-03 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej		
		1,00	podej	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
117	KNR-W 2-15 d.4. 0230-02 1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
118	KNR-W 2-15 d.4. 0230-05 1	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
119	KNR-W 2-15 d.4. 0233-03 1	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
	1.00		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
120	KNR-W 2-15 d.4. 0143-01 1	Montaż termy elektrycznej o poj. 80 l	kpl.		
	1.00		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
121	KNR-W 2-15 d.4. 0232-02 1	Brodziki natryskowe z kabiną	kpl.		
	1.00		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4.2</b>		<b>Wyposażenie kotłowni</b>			
122	KNNR 4 d.4. 0503-01 2	Kocioł stalowy olejowy statotemperaturowy ze sterowaniem temperaturą pomieszczenia o mocy 24-31 kW.	szt.		
	1.00		szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
123	d.4. kalk. włas- 2 na	Pompy obiegowa gwintowane UPS25-30 230V	kpl.		
	1.00		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
124	KNNR 4 d.4. 0511-01 2	Naczynia zbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm <sup>3</sup>	szt.		
	1.00		szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
125	d.4. wycena in- 2 dywidual- na	Dostawa i montaż dwupłaszczowego zbiornika na olej o poj. 1.000 dm <sup>3</sup>	szt.		
	1.00		szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
126	KNR-W 2-15 d.4. 0507-01 2	Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 125 litrów z węzownicą spiralną	kpl.		
	1.00		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>