

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Remont posadzki - świetlica			
1	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - grub. 8 cm 16.36	m ³ m ³	 16.36	
				RAZEM	16.36
2	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 204.44	m ² m ²	 204.44	
				RAZEM	204.44
3	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200-036 grub. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 204.44	m ² m ²	 204.44	
				RAZEM	204.44
4	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 204.44	m ² m ²	 204.44	
				RAZEM	204.44
5	KNR-W 2-02 d.1 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - Krotność *3 204.44	m ² m ²	 204.44	
				RAZEM	204.44
6	KNR 0-12II d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 204.44	m ² m ²	 204.44	
				RAZEM	204.44
2		Stolarka okienna i drzwiowa			
7	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okna wym. 0,90x1,10 szt.2 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna wym. 1,50x1,50 szt. 12 + 2 31.50	m ² m ²	 31.50	
				RAZEM	31.50
9	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okno wym. 2,10x1,50 szt. 1 3.15	m ² m ²	 3.15	
				RAZEM	3.15
10	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi zewnętrzne o wym. 0,90x2,10 szt. 2 3.78	m ² m ²	 3.78	
				RAZEM	3.78
11	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi zewnętrzne o wym. 1,80x2,35 szt. 1 4.23	m ² m ²	 4.23	
				RAZEM	4.23
12	KNR-W 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zmniejszenie otworów okiennych szt. 7 oraz zamurowanie drzwi wewnętrznych szt. 2 4.07	m ³ m ³	 4.07	
				RAZEM	4.07
13	KNR-W 4-01 d.2 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu - tynki po zamurowaniach okien i drzwi 12.50	m ² m ²	 12.50	
				RAZEM	12.50
14	KNR-W 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu 12.50	m ² m ²	 12.50	
				RAZEM	12.50
15	KNR-W 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 19.50	m m	 19.50	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.50
16	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietlaniem zewnętrznym - aluminium ciepłe wym. 1,80 x 2,35 szt. 1 4.23	m ² m ²	 4.23	
				RAZEM	4.23
17	KNR 0-19 d.2 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1,0 m ² - wym. 0,90 x 1,10 szt. 2 1.98	m ² m ²	 1.98	
				RAZEM	1.98
18	KNR 0-19 d.2 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1,5 m ² - wym. 1,50 x 0,90 szt. 6 8.10	m ² m ²	 8.10	
				RAZEM	8.10
19	KNR 0-19 d.2 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2,0 m ² - wym. 2,10 x 0,90 szt. 1 1.89	m ² m ²	 1.89	
				RAZEM	1.89
20	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2,5 m ² - wym. 1,50 x 1,50 szt. 8 18.00	m ² m ²	 18.00	
				RAZEM	18.00
21	NNRNKB d.2 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne 6.36	m ² m ²	 6.36	
				RAZEM	6.36
3		Dach			
22	KNR-W 4-01 d.3 0512-01 z.sz.2.4. 9910-03/4 kalk. własna	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - nachylenie 85-120 % wraz z utylizacją 586.40	m ² m ²	 586.40	
				RAZEM	586.40
23	KNR-W 4-01 d.3 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 42.42	m ² m ²	 42.42	
				RAZEM	42.42
24	KNR-W 4-01 d.3 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachu o odstępie tał ponad 24 cm 586.40	m ² m ²	 586.40	
				RAZEM	586.40
25	KNR-W 4-01 d.3 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste (LUKARNA nad garażem) 5.88	m ² m ²	 5.88	
				RAZEM	5.88
26	KNR 4-01 d.3 0419-02 z.sz. 2.2. 9908-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m - materiały z rozbiórki 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
27	KNR-W 4-01 d.3 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.13	m ³ m ³	 0.13	
				RAZEM	0.13
28	KNR-W 4-01 d.3 0310-01	Przemurowanie głowic kominów ponad dachem z cegieł klinkierowych pełnych o objętości w jednym miejscu do 0,5 m ³ 1.18	m ³ m ³	 1.18	
				RAZEM	1.18
29	KNR-W 2-02 d.3 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 1.93	m ² m ²	 1.93	
				RAZEM	1.93
30	KNR-W 4-01 d.3 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 11.00	szt. szt.	 11.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.00
31	KNR-W 4-01 d.3 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 55.00	m m	55.00	
				RAZEM	55.00
32	KNR-W 4-01 d.3 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewo- dów 27.50	m m	27.50	
				RAZEM	27.50
33	KNR-W 4-01 d.3 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów 11.00	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
34	KNR-W 4-01 d.3 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe w miejscu zlikwidowanej lukarny 12.00	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
35	KNNR 2 d.3 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewn- ianej - z folii membramowej o wysokiej paro-przepuszczalności 586.40	m ² m ²	586.40	
				RAZEM	586.40
36	NNRNKB d.3 202 0421-01	Otarcenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty 586.40	m ² m ²	586.40	
				RAZEM	586.40
37	NNRNKB d.3 202 0421-01	Otarcenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - ta- ły 586.40	m ² m ²	586.40	
				RAZEM	586.40
38	NNRNKB d.3 202 0421-02	Przybicie deski czołowej 71.00	m m	71.00	
				RAZEM	71.00
39	NNRNKB d.3 202 0535-04	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na tatach 586.40	m ² m ²	586.40	
				RAZEM	586.40
40	NNRNKB d.3 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki kominów 2.13	m ² m ²	2.13	
				RAZEM	2.13
41	NNRNKB d.3 202 0517-04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm 71.00	m m	71.00	
				RAZEM	71.00
42	NNRNKB d.3 202 0519-03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm 33.20	m m	33.20	
				RAZEM	33.20
43	KNR-W 2-02 d.3 1016-04	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2 2.08	m ² m ²	2.08	
				RAZEM	2.08
44	KNR-W 2-02 d.3 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	NNRNKB d.3 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gqsiorów 52.70	m m	52.70	
				RAZEM	52.70
46	NNRNKB d.3 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podryn- nowych - okapów 71.00	m m	71.00	
				RAZEM	71.00
47	NNRNKB d.3 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocz- nych - wiatrownic 38.40	m m	38.40	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38.40
48	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kosze zlewowe 19.20	m ² m ²	 19.20	
				RAZEM	19.20
49	KNR-W 2-02 d.3 2605-02 analogia	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podbitka okapów więzy dachowej 63.40	m ² m ²	 63.40	
				RAZEM	63.40
4		Elewacja			
50	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie podłoża tynków zewnętrznych - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 180.19	m ² m ²	 180.19	
				RAZEM	180.19
51	KNR 0-23 d.4 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z zaprawy klejowej 177.37	m ² m ²	 177.37	
				RAZEM	177.37
52	KNR 0-23 d.4 0933-01	Natążenie podkładowej masy tynkarskiej 177.37	m ² m ²	 177.37	
				RAZEM	177.37
53	KNR 0-23 d.4 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 161.74	m ² m ²	 161.74	
				RAZEM	161.74
54	KNR 0-23 d.4 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm 15.63	m ² m ²	 15.63	
				RAZEM	15.63
55	ZKNR C-1 d.4 0113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych [ziarno 0,8-1,2 mm]. - cokół + wejście do świetlicy 11.97	m ² m ²	 11.97	
				RAZEM	11.97
56	KNNR 5 d.4 1002-04	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na ścianie 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
57	KNNR 5 d.4 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa uliczna do lamp MH-250W 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
5		Zagospodarowanie terenu			
5.1		Terren zbiornika wodnego			
58	KNR-W 2-01 d.5. 0109-04 1	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.01	ha ha	 0.01	
				RAZEM	0.01
59	KNR-W 2-01 d.5. 0217-02 1	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m ³ /m 209.25	m ³ m ³	 209.25	
				RAZEM	209.25
60	KNR-W 2-02 d.5. 0206-01 1	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 158.10	m ² m ²	 158.10	
				RAZEM	158.10
61	KNR-W 2-02 d.5. 0206-05 1	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowaniem pompy do betonu - krotność *5	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		158.10	m ²	158.10	
				RAZEM	158.10
62	KNR-W 2-01 d.5. 0222-01 1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		209.25	m ³	209.25	
				RAZEM	209.25
63	KNR 2-01 d.5. 0506-07 1	Plantowanie skarpi i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
		626.40	m ²	626.40	
				RAZEM	626.40
64	KNR-W 2-01 d.5. 0516-01 1	Umocnienie skarpi płytami betonowymi ażurowymi o wym. 40x60x8 cm na podsypce piaskowej - szer. umocnienia 1,00 mb	m ²		
		626.40	m ²	626.40	
				RAZEM	626.40
5.2		Utwardzenia i infrastruktura techniczna			
65	KNR 2-31 d.5. 0103-02 2	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie kat. III-IV	m ²		
		127.50	m ²	127.50	
				RAZEM	127.50
66	KNNR 6 d.5. 0104-01 2	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - pod chodniki	m ²		
		127.50	m ²	127.50	
				RAZEM	127.50
67	KNR 2-31 d.5. 0401-02 2 analogia	Rowki pod obrzeża trawnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		170.00	m	170.00	
				RAZEM	170.00
68	KNR 2-31 d.5. 0407-05 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		170.00	m	170.00	
				RAZEM	170.00
69	NNRNKB d.5. 231 0511-03 2	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m ² - chodniki	m ²		
		127.50	m ²	127.50	
				RAZEM	127.50
70	KNR 2-21 d.5. 0607-02 2 analiza indywidualna	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
		5.00	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
71	KNNR 5 d.5. 0701-02 2	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - głębokość 80 cm	m ³		
		21.92	m ³	21.92	
				RAZEM	21.92
72	KNNR 5 d.5. 0705-01 2	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.00
73	KNNR 5 d.5. 0707-02 2	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x25mm	m		
		137.00	m	137.00	
				RAZEM	137.00
74	KNNR 5 d.5. 0702-02 2	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		21.92	m ³	21.92	
				RAZEM	21.92
75	KNNR 5 d.5. 1001-01 2	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z lampą oświetleniową	szt.		
		5.00	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
76	KNNR 5 d.5. 0606-05 2	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
77	KNNR 5 d.5. 1304-01 2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
78	KNNR 5 d.5. 1304-02 2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00