

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.520	km km	1.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.520</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2	KNNR 1 d.2 0303-02 analogia	Roboty ziemne w gr.kat. III z poprzecznym przersztem w nasyp na odl. do 10 m ( tabela robót ziemnych) 362	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	362.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>362.000</b>
3	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (tabela robót ziemnych) 84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
4	KNNR 1 d.2 0202- 05analo- gia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- transport ziemi z ukopu 28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
5	KNNR 1 d.2 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
6	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6486.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6486.000</b>
7	KNNR 6 d.3 0112- 01analo- gia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15cm 6486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6486.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6486.000</b>
8	KNNR 6 d.3 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm 6486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6486.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6486.000</b>
9	KNNR 6 d.3 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 6486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6486.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6486.000</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
10	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 6335	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6335.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6335.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNNR 6 d.4 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 6335	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6335.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6335.000</b>
12	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 6183	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6183.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6183.000</b>
13	KNNR 6 d.4 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 6183	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6183.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6183.000</b>
<b>5</b>		<b>POBOCZA</b>			
14	KNNR 6 d.5 0202-07 analogia	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 6 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 2829	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2829.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2829.000</b>