

PRZEDMIAR

Remont drogi powiatowej nr 3185D Nowina - Bożnowice, długość 864 mb, km 0+000 - 0+864

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi powiatowej nr 3185D Nowina - Bożnowice, długość 864 mb, km 0+000 - 0+864					
1	KNNR 0111-02	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.864	km km	0.864	0.864
				RAZEM	0.864
2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 864.00*0.75*2	m2 m2	1296.000	1296.000
				RAZEM	1296.000
3	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) (23.00+4.00)/2*16.00+4.00*24.00+3.50*80+732.00*4.20+(4.20+19.00)/2*12.00	m2 m2	3805.600	3805.600
				RAZEM	3805.600
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (23.00+4.00)/2*16.00+4.00*24.00+3.50*80+732.00*4.20+(4.20+19.00)/2*12.00	m2 m2	3805.600	3805.600
				RAZEM	3805.600
5	KNNR 6 0204-05 z.o.2.6. 9901-02 analogia	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Wykonanie poboczy szer. 0,75 m obustronnie 2*0.75*864.00	m2 m2	1296.000	1296.000
				RAZEM	1296.000
6	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 1300.00	m m	1300.000	1300.000
				RAZEM	1300.000
7	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m m	30.000	30.000
				RAZEM	30.000
8	KNR 2-02 1901-05 analogia	Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych płytami drogowymi wielootworowymi Umocnienie dna i skarpy rowu (0.40+0.60)*40.00	m2 m2	40.000	40.000
				RAZEM	40.000
9	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome – linie segregacyjne krawędziowe, malowane mechanicznie, cieklikowarstwowe	m² m²	207,36	207,36
				RAZEM	207,36

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Antoni Drożdż