

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi przy ul. Pilichowskiej</b>					
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 400*3,5=1400m2 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.00</b>
2	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.00</b>
3	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.00</b>
4	KNNR 6 1301-07	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm 1200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.00</b>