

PRZEDMIAR POMOCNICZY

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Jan Hetnar

48-370 Paczków ul. Dąbrowskiego 14

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Otwartej Strefy Aktywności - "OSA"
ADRES INWESTYCJI : 57-250 Złoty Stok ul. Stefana Żeromskiego - działka 156/12
INWESTOR : Gmina Złoty Stok
ADRES INWESTORA : 57-250 Złoty Stok ul. Rynek nr 22
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Hetnar
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2018

Poziom cen : IV kwartał 2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	OGRODZENIE						
2	NAWIERZCHNIE						
3	MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I REKREACYJNYCH						
4	ZIELEŃ						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE			
1	KNR-W 2-02 d.1 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 98.15	m m	98.150	
				RAZEM	98.150
2	KNR 2-23 d.1 0402-03	Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych - analogia dla furtki z siatki i kształtowników zamkniętych, zamontowanej w ogrodzeniu od strony traktu dla pieszych szt. 2 i od strony ul. Sienkiewicza szt. 1 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-23 d.1 0402-02	Brama o wym. 200x220 cm ogrodzenia kortów tenisowych - analogia dla bramy SxH = 300 x150 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		NAWIERZCHNIE			
4	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - POD NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ. 475*1.10	m ² m ²	522.500	
				RAZEM	522.500
5	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębokość 6 cm 16.50*11.00	m ² m ²	181.500	
				RAZEM	181.500
6	KNR 2-01 d.2 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 16.50*11.00*0.40	m ³ m ³	72.600	
				RAZEM	72.600
7	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 2*16.50+2*11.00	m m	55.000	
				RAZEM	55.000
8	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 181.50	m ² m ²	181.500	
				RAZEM	181.500
9	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - pogrubienie do 10 cm podsypki odsączającej. Krotność = 7 181.50	m ² m ²	181.500	
				RAZEM	181.500
10	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 2*16.50+2*11.00	m m	55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNR-W 2-02 d.2 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 16.20*10.50*0.15	m ³ m ³	25.515	
				RAZEM	25.515
12	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni sportowej gumowo-poliuretanowej 170.10	m ² m ²	170.100	
				RAZEM	170.100
3		MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I REKREACYJNYCH			
13	KNR 2-01 d.3 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - wykopy dla fundamentów urządzeń zabawowych 0.6*0.6*0.75*22	m ³ m ³	5.940	
				RAZEM	5.940
14	KNR 2-23 d.3 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.36 m3 0.6*0.6*0.75*22	m ³ m ³	5.940	
				RAZEM	5.940
15	KNR 2-23 d.3 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - analogia dla urządzeń zabawowych montowanych na terenie rekreacyjnym, o dużych gabarytach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23 d.3 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - analogia dla urządzeń zabawowych montowanych na terenie rekreacyjnym, o dużych gabarytach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-23 d.3 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - analogia dla urządzeń zabawowych montowanych na terenie rekreacyjnym, o dużych gabarytach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-23 d.3 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - analogia dla montażu urządzeń zabawowych o małych gabarytach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4		ZIELEŃ			
28	KNR 2-23 d.4 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 0.5*(32.55+29.25)*20.20-16.20*10.50	m ² m ²	 454.080	 454.080
				RAZEM	454.080
29	KNR 2-21 d.4 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
30	KNR 2-21 d.4 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000