
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane wyodrębniające z jadalni i jej zaplecza aneks kuchenny - ZPO Zajęczków
ADRES INWESTYCJI : Zajęczków 86 Gmina Piekoszów, Dz. ew. 389
INWESTOR : Gmina Piekoszów
ADRES INWESTORA : 26-065 Piekoszów ul. Częstochowska 66 a
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlano - remontowo - montażowe

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : starszy kosztorysant techn. Alicja Równicka
DATA OPRACOWANIA : 03.06.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowo-rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0209-02	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 1,13	m ² m ²		
				1,130	
				RAZEM	1,130
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 14,7	m ² m ²		
				14,700	
				RAZEM	14,700
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i w natrysku 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m ² poziomych - w posadzce - z betonu żwirowego 10,70	m m		
				10,700	
				RAZEM	10,700
2		Roboty remontowo-montażowe			
8	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w bruzdach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6,4	m m		
				6,400	
				RAZEM	6,400
9	KNR-W 2-15 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych w budynkach niemieszkalnych 7,0	m m		
				7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR 4-02 0516-02	Wymiana - przeniesienie grzejnika stalowego 2	kpl. kpl.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych z otworem na odpadki na ścianie 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 0221-02	Montaż zestawu porządkowego - zlew + umywaleka 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż umywalek gastronomicznych stalowych na szafce 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-15 0221-02	Montaż zestawu porządkowego - zlew w szafie 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 7	szt. szt.		
				7,000	
				RAZEM	7,000
17	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
18	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 46,0	m ² m ²		
				46,000	
				RAZEM	46,000
19	NNRNKB 202 2806-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21,0	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
20 d.2	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.2	Kalkulacja wykonawcy	Montaż ścianek systemowych z profili aluminiowych	m ²		
		22,6	m ²	22,600	
				RAZEM	22,600
22 d.2	KNR 2-02 1012-04	Okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,8 m ²	m ²		
		klp 2	m ²	0,980	
		0,98			
				RAZEM	0,980
23 d.2	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki podawczy o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
3		Urządzenia i sprzęt gastronomiczny			
24 d.3	Kalkulacja wykonawcy	Stół roboczy nierdzewny	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.3	Kalkulacja wykonawcy	Szafa przelotowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	Kalkulacja wykonawcy	Szafa magazynowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	Kalkulacja wykonawcy	Szafy pracownicze	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Urządzenia i sprzęt AGD			
28 d.4	Kalkulacja wykonawcy	Waga platformowa do 150,0 kg	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	Kalkulacja wykonawcy	Chłodziarka	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.4	Kalkulacja wykonawcy	Zmywarko - wyparzarka do 85 st C	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.4	Kalkulacja wykonawcy	Płyta indukcyjna 2.polowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.4	Kalkulacja wykonawcy	Zestaw do sprzatania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.4	Kalkulacja wykonawcy	Pojemniki na odpadki z pokrywą	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000