

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont drogi- nawierzchnia bitumiczna					
1	KNNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.7	km km	0.700	
				RAZEM	0.700
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3500	m ² m ²	3500.000	
				RAZEM	3500.000
3	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-poszerzenie od 0+600 do 0+700 10.0	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - przeciętnie 5cm 140	m ³ m ³	140.000	
				RAZEM	140.000
5	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 2800	m ² m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
6	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2800	m ² m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA DROGI 700	m ² m ²	700.000	
				RAZEM	700.000