



Nr IZ.271.17.3.2017

"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz"

IZ.271.17.3.2017

Skórcz, dnia 31 sierpnia 2017 r.

GMINA SKÓRCZ
83-220 Skórcz, ul. Dworcowa 6
woj. pomorskie

Wykonawcy postępowania

wszyscy

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą pzp” Gmina Skórcz, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Załączniki do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ Tabela cenowa elementów robót:

w części nr

1 droga w m. Czarnylas,

3 droga w m. Barłożno (sklep)

i 4 droga w m. Barłożno (SKR)

dodaje się pozycję 7 elementów robót - Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasuw wodociągowych

Przedmiary:

załącznik nr 12 do SIWZ dotyczący drogi w m. Czarnylas

– dodaje się pozycję nr 7 przedmiaru

Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasuw wodociągowych- 18szt.

załącznik nr 16 do SIWZ dotyczący drogi w m. Barłożno (sklep)

– dodaje się pozycję nr 7 przedmiaru

Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasuw wodociągowych- 7szt.

załącznik nr 18 do SIWZ dotyczący drogi w m. Barłożno (SKR)

– dodaje się pozycję nr 7 przedmiaru

Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasuw wodociągowych- 2szt.



Treść SIWZ

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Zapis dotychczasowy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn Przebudowa dróg gminnych w podziale na cztery części:
w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz obejmujące wykonanie następujących poszczególnych robót:

Część nr 1 droga w m. Czarnylas:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.515 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2575 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 210 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) +zjazdy-2100 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) +zjazdy-2100 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-515m²

Część nr 2 droga w m. Pączewo (w kierunku m. Wysoka):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.1 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 525 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 42,5 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -425 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -425 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-100m²

Część nr 3 droga w m. Barłożno (przy sklepie):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.180 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 840 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 66 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -660 m²



"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz"

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -660 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-180m²

Część nr 4 droga w m. Barłożno (SKR):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.7 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 360 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 29,2 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -292 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -292 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-68m²

Zapis po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn Przebudowa dróg gminnych w podziale na cztery części:
w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz obejmujące wykonanie następujących poszczególnych robót:

Część nr 1 droga w m. Czarnylas:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.515 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2575 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 210 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) +zjazdy-2100 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) +zjazdy-2100 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-515m²
- **Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasuw wodociągowych-18szt.**

Część nr 2 droga w m. Pączewo (w kierunku m. Wysoka):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.1 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 525 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 42,5 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -425 m²



Nr IZ.271.17.3.2017

"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz"

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ściernalna) -425 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-100m²

Część nr 3 droga w m. Barłożno (przy sklepie):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.180 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 840 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 66 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -660 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ściernalna) -660 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-180m²
- **Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasuw wodociągowych- 7szt.**

Część nr 4 droga w m. Barłożno (SKR):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.7 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 360 m²
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 29,2 m³
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -292 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ściernalna) -292 m²
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-68m²
- **Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasuw wodociągowych- 2szt.**


Sławomir Czechowski