

PRZEDMIAR

nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barłożno gmina Skórcz
adres inwestycji : dz. nr 302
inwestor : Gmina Skórcz
adres inwestora : 83-220 Skórcz, ul Dworcowa 6
branża : drogowa

sporządził : Mariusz Eggert
data opracowania : 2017-09-01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-01

Lp.	Podstawa	Opis Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.07	km km	0.070	
				RAZEM	0.070
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 68*5+20	m ² m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (68*4+20)*0.1	m ³ m ³	29.200	
				RAZEM	29.200
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+zjazdy 68*4.0+20	m ² m ²	292.000	
				RAZEM	292.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+zjazdy 68*4.0+20	m ² m ²	292.000	
				RAZEM	292.000
6	KSNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm 68*0.5*2	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasów wodociągowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000