

PRZEDMIAR

nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barłożno gmina Skórcz
adres inwestycji : dz. nr 195/2 i 293
inwestor : Gmina Skórcz
adres inwestora : 83-220 Skórcz, ul Dworcowa 6
branża : drogowa

sporządził : Mariusz Eggert
data opracowania : 2017-09-01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.18	km km	0.180	
				RAZEM	0.180
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 180*4.5+30	m ² m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (180*3.5+30)*0.1	m ³ m ³	66.000	
				RAZEM	66.000
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+zjazdy 180*3.5+30	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+zjazdy 180*3.5+30	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
6	KSNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm 180*0.5*2	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasów wodociągowych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000