

Lp.	Podstawa	Opis wykonania	j.m.	Poszcz.	Razem
droga Wisła - podwje Główna z podbudową KST					
wykonanie nowe nawierzchni bitumicznej					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.785	km km	 0.785	0.785
				RAZEM	0.785
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 785*4.5	m ² m ²	 3532.500	3532.500
				RAZEM	3532.500
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 785*3.5*0.1	m ³ m ³	 274.750	274.750
				RAZEM	274.750
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+zjazdy 785*3.15+17.25	m ² m ²	 2490.000	2490.000
				RAZEM	2490.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+zjazdy poz.4	m ² m ²	 2490.000	2490.000
				RAZEM	2490.000
6	KSNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm 785*0.5*2	m ² m ²	 785.000	785.000
				RAZEM	785.000
7	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. I-II 35	m m	 35.000	35.000
				RAZEM	35.000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2	m ³ m ³	 2.000	2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35	m m	 35.000	35.000
				RAZEM	35.000
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2	szt. szt.	 2.000	2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 4	szt. szt.	 4.000	4.000
				RAZEM	4.000
13	KSNR 1 0312-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III 785*0.5*2	m ² m ²	 785.000	785.000
				RAZEM	785.000