

# Ogrodzenie

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1. WYKOPY POD COKÓŁ ORAZ WYKOPY POD SŁUPKI STALOWE</b>			
1. KNR 201/311/1 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu I-II (0,40 x 0,25 x 157,00mb)= 15,700m <sup>3</sup> R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15,7		m <sup>3</sup>
<b>2. BETONOWANIE COKOŁU NA DŁUGOŚCI 157,00 mb</b>			
2. KNR 202/201/1 (1) Cokół betonowy pod ogrodzenie ( głębokość 0,40 x szerokość 0,25 x długość 157,00 ) = 15,70m <sup>3</sup>	15,7		m <sup>3</sup>
<b>3. OGRODZENIE Z SIATKI</b>			
3. KNR 202/1803/2 Panele ogrodzeniowe z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.50), wysokość 1.5·m, słupki z rur stalowych	157,00		m
<b>4. MALOWANIE SŁUPKÓW STALOWYCH</b>			
4. KNR 202/1512/1 (1) Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50·mm (63,00szt x 2,00m) = 126,00mb	126,00		m
5. KNR 202/1807/2 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.8·m, żelbetowe (20x20·cm)	3,00		szt
6. KNR 202/1808/11 Brama wjazdowa z furtką na gotowych słupkach (szerokość bramy 4.00·m) z pasem dolnym z blachy 25·cm, wysokość 1.8·m, furtka 1,50m - p.z. analogia	1,00		kpl

PROJEKTANT  
Kazimierz Jędrzejko  
UPR. 292/82/O1