

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarze miejscowości Frygnowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Nasadzenia roślin autochtonicznych				
1	KNR 2-21 0202/02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III		
		15	m2	15,000
razem			m2	15,000
2	KNR 2-21 0210/01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim		
		0,0015	ha	0,002
razem			ha	0,002
3	KNR 2-21 0302/01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów		
		48	szt	48,000
razem			szt	48,000
Montaż bramek i wiat				
4	KNR 2-23 0310/07	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo do piłki nożnej		
		2	szt	2,000
razem			szt	2,000
5	KNR 2-02 1220/04	Konstrukcje daszków jednospadowe - wiaty stadionowa (analogia)		
		2	szt	2,000
razem			szt	2,000