

Gmina Łowo-Osada

ul. Wyzwolenia 5

13-240 Łowo-Osada

RI.271.6.2016.PN

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wszyscy

Przetarg nieograniczony na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Łowo – Osada - miejscowość Wierzbowo.

**1. Czy za zajęcie pasa będzie pobierana opłata jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie.**

Opłaty pobierane będą na podstawie następujących uchwał:

- Uchwała NR VII/30/15 Rady Gminy Łowo- Osada z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (uchwała w załączeniu).

Uchwałą NR XXXV/297/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (uchwała w załączeniu).

**2. Proszę o sprecyzowanie pozycji 12 i 13 dział 2 oraz poz. 35 dział czy należy wycenić tylko robocizną czy również materiał, a jeżeli tak to jakie rury do przewiertów należy ująć w poszczególnych pozycjach. Brak danych w projekcie.**

Wycenić należy wszystkie elementy związane z prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto informuję:

- poz. 12 przewidziana jest dla rurociągu tłoczego PE90
- poz. 13 przewidziana dla rurociągu PE63
- poz. wyłącznie sam przecisk dla rur PVC 160-200 (dotyczy przyłączy ks w drodze gminnej, bez rur osłonowych)

**3. Proszę określić wielkość odszkodowania w poz. 59 dział 3.**

Wielkość odszkodowania bądź napraw uzależniona jest od rodzaju, wielkości realizowanych robót w danej lokalizacji. Wielkość napraw uzależniona jest również przede wszystkim od

technologii robót i użytego sprzętu przez Wykonawcę robót. Określenie wielkości należy dokonać we własnym zakresie.

Zgodnie z rozdziałem V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 5.3 Opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót stanowi formę pomocniczą do sporządzenia oferty.

**4. Proszę określić czy poz. 53 Dział 3 określa rzeczywista ilość ziemi urodzajnej na terenach uprawnych do rozłożenia po pracach ziemnych, lub proszę określić wielkość odszkodowania .**

Wielkość rzeczywistych potrzeb związanych z ilością ziemi urodzajnej uzależniona jest od wielkości rodzaju sprzętu użytego do realizacji oraz przyjętej technologii robót. Dokumentacja projektowa wskazuje przebieg oraz rodzaj nowopowstałej lokalizowanej kanalizacji sanitarnej przez Zamawiającego. Roboty powinny być realizowane zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla danego zakresu prac. Mając na uwadze powyższe Wykonawca powinien przewidzieć wielkość ewentualnych odszkodowań w oparciu o przewidziany przez niego harmonogram prac oraz zawarte w porozumieniach warunki stawiane przez poszczególnych właścicieli terenów, pól uprawnych.

Zgodnie z rozdziałem V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 5.3 Opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót stanowi formę pomocniczą do sporządzenia oferty

**5. Proszę określić wymogi msc. Montażu zasuw nożowych ujętych w przedmiarze w pozycjach 17 dział 2 oraz w pozycjach 54 i 55 dział 3 jak również poz. 63 dział 4 Brak takiej informacji w projekcie . Proszę również określić wymagania co do samych zasuw.**

Lokalizacja zasuw:

- poz. 17 – przepompownia główna m. Wierzbowo dz. 26 – w obrębie ogrodzenia przepompowni
- poz. 54 – przed przepompownią przydomowa m. Narzym ul. Wierzbowska 23; dz. 245/7
- poz. 55 – przed studnią S3-RP Narzym dz. 280/35

Zasuwy - Armatura odcinająca zasuw uniwersalne z miękkim uszczelnieniem kołnierzone fig 2002 NBR z łącznikiem kołnierzowym dla rur PE fig 9103 JAFAR z przedłużonym trzpieniem, obudową do zabudowy w ziemi, skrzynką żeliwną. Trzpienie armatury umieścić w skrzynce żeliwnej, oznakować paskiem folii gr. 0,5 mm oraz ocieplić

**6. Proszę uszczegółwić warunki ewentualnych prac w zakresie remontu przystanku PKS . Na zamieszczonym rysunku brak trasy oraz zakresu ewentualnych prac i wymagań stawianych przez Zamawiającego.**

Wskazana załącznikiem nr 10 do SWIZ zatoka autobusowa została wykonana po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. Zatokę realizował Zarządca drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie. Wykonana zatoka powinna zostać odtworzona. Jej warstwy nawierzchni to:

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - kruszywo łamane 0/63 mm (pod zatokę )
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm - kruszywo łamane 0/31,5 mm (pod zatokę )
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (nawierzchnia na zatoce ) kostka koloru grafitowego.

**WOJT**  
*mgr Sebastian Cichoński*