



Widok frontowy



Widok z tyłu





Widok frontowy



Widok z boku`

**OBELISK - GŁÓWNY ELEMENT**





Płytki lastryco na powierzchni poziomej.



Widoczne uzupełnienia z płytek lastrykowych

**Okładzina cokołu z płyt lastrico 35 x 35**



Widoczne naprawy uszkodzeń płytek.



Brak nawisów bocznych schodów.

**Schody na platformę z płytek lastrico**





Dojście i obudowa zniczy z płyt piaskowca 35 x 35

**Dojście do pomnika.**



Opaska szer. 1,0 m wokół cokołu z płyt piaskowca 50 x 50

**Tył pomnika**



**Nr 5.**



Widok ogólny

Fragment z uszkodzeniami



Nawierzchnie z płyt piaskowca



**Nr 6.**



Uszkodzony znicz metalowy



Maszy z flagami w konarach drzew



## V. Opis robót remontowych.

### 1. Obelisk

Element główny jest odlewem betonowym, który należy oczyścić. Dokonać szlifowania powierzchni rzepami ściernymi usuwając starą farbę.

Następnie dokonać zatarcia całej powierzchni masą szpachlową Ceresit CD 24 wyrównującą powierzchnię betonową.

Wykonać na wierzchu powłokę dekoracyjno-ochronną z farby Ceresit CT44. Przed malowaniem wskazane jest przez zastosowanie gruntu Ceresit CT17. Preparat ten zwiększa powierzchniową wytrzymałość i zmniejsza nasiąkliwość betonu.

Na podstawie planuje się położenie płyt granitowych grub. 3 cm z polerem na rancie płyt.

Uwaga:

Wskazane jest w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków, Urzędem Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz udziałem historyków dokonać modyfikacji napisów na tablicach, tak my miały uniwersalną i zgodną z prawdą historyczną treść. (Fot. Nr 7) Niniejsze opracowanie tego nie przewiduje, lecz sugeruje konieczność zmian.

Odnowienie obelisku z pozostawieniem takiego stanu powoduje zamieszanie informacyjne i dysonans estetyczny.

### 2. Cokół dwupoziomowy.

Wykaz czynności:

2.1. Rozbiórka istniejącej okładziny cokołu, powierzchnie poziome i pionowe oraz okładziny schodów z płytek lastryko. Odkuć zaprawę mocującą stare płytki.

2.2. Po rozbiórce dokonać oceny stanu technicznego betonowego cokołu.

2.3. Dokonać oczyszczenia powierzchni, uzupełnienia ubytków i dokonaniu napraw.

2.4. Wzmocnić powierzchnię betonową Unigruntem

2.5. Wykonać okładziny pionowe z płytek lastryko 30x30.

Następnie ułożyć obramowanie zewnętrzne z płyt granitowych z ustaleniem nawisu wynoszącego 5 cm. Na rancie pod spodem płyt naciąć kapinosy. Na schodach także takie same płyty granitowe.

Mocowanie płyt i płytek za pomocą kleju Cekol C-10

2.6. Powierzchnie poziome wyłożyć płytkami lastryko.



Alt.1. Całość obłożona lastrykiem z obramowaniem lastriko do indywidualnego wykonania.

Alt.2. Całość (obrzeża i płytki) do obłożenia granitem.

### 3. Nawierzchnie wokół pomnika.

Po dokonaniu oceny stanu technicznego płyt z piaskowca, zasadne jest wykonanie nowej powierzchni z płyt betonowych 50x50x7. Za wymianą nawierzchni przemawiają koszty renowacji płyt z piaskowca. Poza tym należy wymienić i uzupełnić płyty, co będzie widoczne.

Wykaz czynności:

- 3.1. Rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt piaskowca z usunięciem istniejącego podkładu.
- 3.2. Pod nową nawierzchnię wykonać korytowanie na głębokość 20 cm.
- 3.3. Ułożyć agrowłókninę zabezpieczającą wyrastaniu chwastów.
- 3.4. Wykonać 20 cm podkład z piasku stabilizowanego cementem.
- 3.5. Ułożyć płyty betonowe prasowane z fazami 50 x 50 x 7 o powierzchni gładkiej.

Uwaga: Projekt przewiduje modyfikację powierzchni utwardzonej płytami. Polegającej na stworzeniu większej powierzchni przed pomnikiem, dającej większą przestrzeń dla zgromadzeń na uroczystościach religijnych i państwowych. W związku z tym projektuje się nowe usytuowanie zniczy.

### 4. Pozostałe elementy związane z pomnikiem.

Znicze wykonane są z grubej blachy. Misy wsparte na wysokich czterech nogach w formie wydłużonych trójkątów.

Wykaz czynności:

- 4.1. Zdemontować znicze, oczyścić i pomalować. Jeden musi być wyremontowany w warunkach warsztatowych – demontaż konieczny. ( zdjęcie Nr 6)
  - 4.2. Znicze zamontować poprzez zakotwienie w fundamentach betonowych w tylnych narożnikach pomnika.
  - 4.3. Maszty na flagi z drewnianych żerdzi. Dopuszcza się metalowy rdzeń. Malowanie masztów w pasy białe i czerwone.
  - 4.4. Projekt przewiduje przesunięcie masztów w kierunku pomnika, tak aby flagi nie znajdowały się w konarach drzew ( fotografia Nr 6)
- Dodatkowo umiarkowanie przyciąć konary drzew.

### 5. Inne elementy na działce.

Wiata drewniana spełniająca funkcję kaplicy.



Sugeruje się, aby zdemontowane płyty piaskowca użyć do wykonania posadzki w tym obiekcie gdyż istniejąca posadzka z okrągłaków drewnianych jest w złym stanie.

Tablice informacyjne.

Należy zmodyfikować znak kierunkowy z drogi głównej i użyć powszechnie stosowanego oznaczenia Miejsc Pamięci. Poprawić jakość estetyczną i dokonać weryfikacji historycznej tablic informacyjnych ( fotografia Nr 8)

mgr Jan Andrzej Walasek  
upr. NB 8386/28/78

