

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Dokumentacja kosztorysowa: PRZEBUDOWA ULICY AKACYJNEJ I LIPOWEJ W GMINIE IŁOWO-OSADA						
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	0.594		
1.2	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	8.000		
1.3	CJ 11 2005-05	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 5 cm	m ²	1200.000		
1.4	KNNRS 6 0801-02	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie	m ²	1200.000		
1.5	KNNRS 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	931.930		
1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	947.170		
1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	947.170		
1.8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	10.000		
1.9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	14.000		
1.10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	14.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45111291-4	Roboty ziemne				
2.1	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III	m ³	568.176		
2.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III	m ³	568.176		
2.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	568.176		
2.4	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²	1420.430		
Razem dział: Roboty ziemne						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45233142-6	Podbudowy				
3.1	KNNRS 6 0113-02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	m ²	278.450		
3.2	KNNRS 6 0113-01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm (chodniki i zjazdy)	m ²	989.170		
3.3	KNNRS 6 0113-06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm (pobocze)	m ²	431.260		
3.4	KNNR 6 0111-0201	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m ² , warstwa po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1420.430		
Razem dział: Podbudowy						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45233142-6	Nawierzchnie				
4.1	KNNR 6 0502-0202	Chodniki i zjazdy z kostki betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m ²	989.170		
4.2	KNNR 6 0308-0302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t (poszerzenia) Krotność = 1.334	m ²	278.450		
4.3	KNNR 6 0308-0302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m ²	1352.810		
4.4	KNNR 6 0308-0202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m ²	3755.630		
4.5	KNNR 6 0309-0202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m ²	3755.630		
4.6	KNNR 6 1005-07	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	8711.260		
4.7	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m ²	8711.260		
Razem dział: Nawierzchnie						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	45233142-6	Elementy ulic				
5.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	1198.950		
5.2	KSNR 6 0403-03	Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	106.880		
5.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	157.250		
5.4	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	854.510		
Razem dział: Elementy ulic						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
6	45233142-6	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)					
6.1	KNNR 6 0808-08	Słupki do znaków - rozebranie	szt	0.000			
6.2	KNNR 6 0702-0101	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm	szt	22.000			
6.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	25.000			
6.4	KNNR 2-31 0706-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m ²	15.000			
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)							

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
7	45112000-5	CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę kanalizacji deszczowej					
7.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)	zestaw	5.000			
7.2	KNNR 1 0209-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III	m ³	152.75			
7.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III	m ³	152.75			
7.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m ³	152.75			
7.5	KNNR 11 0501-0501	S ? 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek	m ³	60.0			
7.6	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III	m ³	43.20			
7.7	KNNR 11 0501-03	Podłoża z betonu	m ³	3.0			
Razem dział: CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę kanalizacji deszczowej							

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8	45232130-2	CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa				
8.1	KNR-W 2-18 0524-02	S ? 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm	szt	10.000		
8.2		Skrzynka rozsączająca 200l otulone geowłókniną	kpl	60.000		
8.3		Studnia rewizyjna z osadnikiem i matą sorbentową, Fi 500 mm	szt	5.000		
8.4	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi 200 mm	m	40.000		
8.5	KNR 2-18 0804-0201	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm	m	40.000		
8.6		Inspekcja telewizyjna kanałów	m	40.000		
Razem dział: CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: