

## Załącznik nr 1 przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dokumentacja kosztorysowa: Remont chodnika w miejscowości Wierzbowo</b>						
1	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1.1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	0.420		
1.2	KNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, mechanicznie	m <sup>2</sup>	546.000		
1.3	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	420.000		
1.4	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	546.000		
1.5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>	44.515		
1.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	44.515		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						

## Załącznik nr 1 przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>45111291-4</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
2.1	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	81.900		
2.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	81.900		
2.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	81.900		
2.4	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m <sup>2</sup>	546.000		
Razem dział: Roboty ziemne						

## Załącznik nr 1 przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>45233142-6</b>	<b>Podbudowy</b>				
3.1	KNNRS 6 0113-01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, (chodniki i zjazdy)	m <sup>2</sup>	546.000		
Razem dział: Podbudowy						

## Załącznik nr 1 przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>45233142-6</b>	<b>Nawierzchnie</b>				
4.1	KNNR 6 0502-0202	Chodniki i zjazdy z kostki betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m <sup>2</sup>	546.000		
Razem dział: Nawierzchnie						

## Załącznik nr 1 przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>45233142-6</b>	<b>Elementy ulic</b>				
5.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	420.000		
5.2	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	422.600		
Razem dział: Elementy ulic						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						