

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.146		
2	KNNR 1 0113- d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	44.640		
3	KNNR 6 0805- d.1 06 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	188.320		
4	KNNR 6 0801- d.1 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	188.320		
5	KNNR 6 0806- d.1 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 15x30x100cm	m	145.600		
6	KNR 2-31 d.1 0812-03 z.o.2.13. 9902- 01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów na godzinę	m ³	8.372		
7	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.000		
8	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2.000		
9	KNR 4-04 d.1 1104-01 1104- 03	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km	t	69.236		
10	KNR 2-31 d.1 0101-01 z.o.2.13. 9902- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	188.320		
11	KNNR 6 0104- d.1 03 z.o.2.7. 9902-01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	232.960		
12	KNNR 6 0502- d.1 02 z.o.2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	232.960		
13	KNNR 6 0401- d.1 01 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	145.600		
14	KNR 2-31 d.1 0402-04 z.o.2.13. 9902- 01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę	m ³	8.372		
15	KNNR 6 0103- d.1 01 z.o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	232.960		
16	KNNR 6 0404- d.1 04 z.o.2.7. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	55.700		
17	KNNR 6 0401- d.1 05 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	18.700		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						