

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 0225-05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III o objętości ponad 1.5 do 3.0 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>		
		50*29*0.6	m <sup>3</sup>	870.000	
				RAZEM	870.000
4	KNR 2-01 0223-10	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II o objętości ponad 5.00 m <sup>3</sup> /m = dodatek za przerzut ziemi koparką zgarniakową 470	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	470.000	
				RAZEM	470.000
5	KNR 2-01 0507-05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych (20+18+15.4+29+50+31)*1.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	228.760	
				RAZEM	228.760
6	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		228.76	m <sup>2</sup>	228.760	
				RAZEM	228.760
7	KNR 2-11 0503-08	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 25 cm w gruncie kat. III 20+18+15.4+29+50+31	m		
			m	163.400	
				RAZEM	163.400
8	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m <sup>3</sup> wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV 400	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	400.000	
				RAZEM	400.000
9	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 2*31+2*59	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000