

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	0.705		
1.2	KNNRS 6 0801-02	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie	m ²	656.86		
1.3	KNNRS 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	14.466		
1.4	KNNR 6 0805- 05 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	204.75		
1.5	KSNR 6 0802- 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	656.86		
1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	85.134		
1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	85.134		
1.8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	8		
1.9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	2		
1.10	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1		
1.11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	43		
		Razem: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2		Roboty ziemne				
2.1	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III	m ³	652.468		
2.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III	m ³	652.468		
2.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m ³	652.468		
2.4	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²	158.23		
		Razem: Roboty ziemne				
3		Podbudowy				
3.1	KNNRS 6 0113-02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	m ²	743.83		
3.2	KNNRS 6 0113-01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm (chodniki i zjazdy)	m ²	846		
3.3	KNNRS 6 0113-06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm (pobocze)	m ²	705		
3.4	KNNR 6 0111- 0201	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2153.83		
		Razem: Podbudowy				
4		Nawierzchnie				
4.1	KNNR 6 0502- 0202	Chodniki i zjazdy z kostki betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m ²	1394.14		
4.2	KNNR 6 0308- 0302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t (poszerzenia)	m ²	158.23		
4.3	KNNR 6 0308- 0202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m ²	4678.21		
4.4	KNNR 6 0309- 0202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m ²	4678.21		
4.5	KNNR 6 1005- 07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	9514.65		
4.6	KNNR 6 1005- 06	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m ²	4678.21		
		Razem: Nawierzchnie				
5		Elementy ulic				
5.1	KNNR 6 0403- 03	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	1195.8		
5.2	KSNR 6 0403- 03	Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	147.01		
5.3	KSNR 6 0404- 03	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	746.5		
		Razem: Elementy ulic				
6		CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę kanalizacji deszczowej				
6.1	KNNR 1 0209- 06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III	m ³	61.1		
6.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III	m ³	61.1		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m ³	61.1		
6.4	KNNR 11 0501-0501	S ? 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych do- wiezionych, piasek	m ³	24		
6.5	KNNR 1 0408- 02	Zagęszczanie nasypów, ubijaniem mechanicznym, grunt spoiisty kategorii III	m ³	17.28		
6.6	KNNR 11 0501-03	Podłoża z betonu	m ³	1.2		
		Razem: CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowa- nia terenu pod budowę kanalizacji deszczowej				
7		CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociągów do od- prowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa				
7.1	KNR-W 2-18 0524-02	S ? 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i pod- wórzowe, Fi 500 mm	szt	4		
7.2		Skrzynka rozsączająca 200l otulone geowłókniną	kpl	24		
7.3		Studnia rewizyjna z osadnikiem i matą sorbentową, Fi 500 mm	szt	2		
7.4	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi 200 mm	m	16		
7.5	KNR 2-18 0804-0201	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm	m	16		
7.6		Inspekcja telewizyjna kanałów	m	16		
		Razem: CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa				
		Razem:				