

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze</b>					
1	d.1	<b>kalk. własna</b> Demontaż, przeniesienie i ponowny montaż w miejsce niekolidujące z projek- towanym rozmieszczeniem pomieszczeń szafy typu RAK oraz części nawiew- nej klimatyzacji. 1+1	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	d.1	<b>KNR 4-04</b> <b>0502-02</b> <b>analogia</b> Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich - boazerii. Wywóz w miejsce składowania zabezpieczone przez Wykonawcę. 1.60*(4.16+2.52+1.63+0.30+0.30+2.63+0.30+0.30+1.84+5.33+2.35)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.656</b>
3	d.1	<b>KNR 4-04</b> <b>0501-01</b> Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 de- szczulek na 1 m2 posadzki.Wywóz w miejsce składowania zabezpieczone przez Wykonawcę. 4.16*2.81+10.33*5.33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.749	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.749</b>
4	d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0333-11</b> Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej. Zamontowanie na zewnątrz budynku odsadzek z rur pcv oraz zamontowanie daszków zewnętrznych - kratek wentylacyjnych. 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-05</b> <b>analogia</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych (PCV lub ALU) o pow.ponad 2 m2. De- montaż skrzydeł i naświetla oraz transport kompletu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2.18*2.61+2.05*2.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.040</b>
6	d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-02</b> Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2 poz.2*50%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.328</b>
<b>2 Roboty murowe, okładzinowe, posadzkowe</b>					
7	d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1611-01</b> Rusztowania ramowe warszawskie 4 m 2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0127-03</b> Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm (59x24x12 cm) 2.95*(3.07+3.41+2.95)-2*1.00*2.10+2.71*2.10+2.71*2.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.488</b>
9	d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-03</b> Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach poz.6+poz.8*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	88.304	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.304</b>
10	d.2	<b>KNR 0-23</b> <b>2611-01</b> <b>analogia</b> Przygotowanie starego podłoża pod gruntowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni sufitu i ścian poz.3+2.95*(4.16+2.52+10.33+5.33+14.49+2.81)-1.06*2.07-2.28*2.71-2.15* 2.71-6*1.05*1.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.794	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.794</b>
11	d.2	<b>KNR 0-23</b> <b>2611-02</b> <b>analogia</b> Przygotowanie starego podłoża pod gipsowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą głębokopenetrującą poz.3+2.95*(4.16+2.52+10.33+5.33+14.49+2.81+2.95*3+3.07+3.53*2)+2.28* 2.71+2.15*2.71-2*2*2.10*1.00-1.06*2.07-6*1.05*1.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	232.395	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.395</b>
12	d.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 0838-05</b> (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej, fugowane. Dopuszcza się inne wymiary płytek po akceptacji Zamawiającego. Wysokość ułożenia płytek w pomieszczeniach WC - min. 2,05 m. Szerokość kolnierza w kuchni - ok. 1,00 m. 2.05*(2.95+0.49+0.05+0.05+0.06+2.95+1.55+0.68+0.05+0.05+0.06+2.95+ 1.74+2.95)+1.00*2.57+1.00*1.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.359</b>
13	d.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 2013-01</b> (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 poz.11-poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	194.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.036</b>
14	d.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b> (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome - podłoga. poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.749	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.749</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko Krotność = 3 poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.749	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.749</b>
16 d.2	<b>NNRNKB 202 1119-11</b>	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu- zem na zaprawie klejowej, fugowane w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2. Dopuszcza się inny wymiar płytek po akceptacji Zamawiającego. poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.749	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.749</b>
17 d.2	<b>NNRNKB 202 1123-06</b>	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wysokości max 10 cm na zaprawie kle- jowej, fugowane w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2. Sala spotkań. 4.16+2.52+7.26+3.53-2.00+3.07+1.80+14.49+1.75	m m	36.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.580</b>
<b>3 Roboty wykończeniowe, stolarka drzwiowa</b>					
18 d.3	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- nętrzných - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Ściany + sufity. poz.11-poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	194.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.036</b>
19 d.3	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone do pomieszczeń sanitarnych z ościeżnicą stałą i opaską maskującą. 2*0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
20 d.3	<b>kalk. własna</b>	Oczyszczenie i pomalowanie drzwi zewnętrznych. Uzupelnienie drzwi o zamek. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 Roboty elektryczne, zakup, dostawa i montaż osprzętu elektrycznego</b>					
21 d.4	<b>kalk. własna</b>	Komplet robót elektrycznych oraz wyposażenie wg PT i SIWZ. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5 Roboty sanitarne, zakup, dostawa i montaż osprzętu sanitarnego</b>					
22 d.5	<b>kalk. własna</b>	Komplet robót sanitarnych oraz wyposażenie wg PT i SIWZ. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia</b>					
23 d.6	<b>kalk. własna</b>	Zakup, dostawa i montaż elementów: - zlewozmywak dwukomorowy z szafką, - kuchnia indukcyjna czteropalnikowa, - zabudowa kuchni pomiędzy sprzętami, - szafki wiszącą z ociekaczem, - czajnik bezprzewodowy, - lodówkozamrażarka o wys. min. 1,80 m, - telewizor LED min. 55 cali, - kanapa + stół kawowy, - stół z blatem zmywalnym + 10 krzeseł, - wieszak na okrycie wierzchnie + szafka na obuwie, - inne drobne elementy ujęte w PT i SIWZ. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>