

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	1.0. ROBOTY ZIEMNE - PODBUDOWA	
2	2.0. PODBUDOWA	
3	3.0. NAWIERZCHNIA	
4	4.0. FORMOWANIE POBOCZY	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu netto:		
VAT 23,00%:		
Wartość kosztorysu brutto:		

OPRACOWAŁ;

KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 1.0. ROBOTY ZIEMNE - PODBUDOWA					
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,466		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 1.0. ROBOTY ZIEMNE - PODBUDOWA					
2 2.0. PODBUDOWA					
2.1 KNNR 6/101/1 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 10-cm, kategoria gruntu II-VI, (ODCINEK "A" 0+229,50 - 0+318,00)	m2		274,40		
2.2 KNNR 6/104/1 (1) Warstwa odsączająca (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10-cm (ODCINEK "A" 0+229,50 - 0+318,00)	m2		274,40		
2.3 KNNR 6/113/1 Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm (ODCINEK "A" 0+229,50 - 0+318,00)	m2		274,40		
2.4 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu VI (ODCINEK "A" 0+002,50 - 0+229,50 + ODCINEK "B" 0+020,00 - 0+148,00)	m2		1 196,50		
2.5 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), grysem i miałem kamiennym, warstwa po zagęszczeniu do 3-cm (ODCINEK "A" 0+002,50 - 0+080,00)	m3		9,90		
2.6 KNNR 6/113/4 Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm (ODCINEK "A" 0+080,00 - 0+318,00 + ODCINEK "B" 0+020,00 - 0+148,00)	m2		1 134,60		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 2.0. PODBUDOWA					
3 3.0. NAWIERZCHNIA					
3.1 KNNR 6/309/2 (2) Nawierachnia warstwa scieralna z betonu asfaltowego standard I warstwa grubości 5 cm po zagęszczeniu (na nowo wykonanej podbudowie) (ODCINEK "A" 0+002,50 - 0+318,00 + ODCINEK "B" 0+002,50 - 0+148,00)	m2	1,25	1 468,80		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 3.0. NAWIERZCHNIA					
4 4.0. FORMOWANIE POBOCZY					
4.1 KNNR 1/504/2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu III (ODCINEK "A" 0+229,50 - 0+318,00)	m3		27,40		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 4.0. FORMOWANIE POBOCZY					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT (z rozdziałów)	
				Wartość kosztorysu brutto:	

OPRACOWAŁ;