

## PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”

### NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 102318R  
ODCINEK „A” od km 0 + 002,50 do km 0 + 318,00  
ODCINEK „B” od km 0 + 002,50 do km 0 + 148,00  
działka ewidencyjna nr 350/2  
w miejscowości CHOLEWIANA GÓRA ul. GEŚIÓWKA  
gmina JEŻOWE

### ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 102318R  
ODCINEK „A” od km 0 + 002,50 do km 0 + 318,00  
ODCINEK „B” od km 0 + 002,50 do km 0 + 148,00  
działka ewidencyjna nr 350/2  
w miejscowości CHOLEWIANA GÓRA ul. GEŚIÓWKA  
gmina JEŻOWE

### NAZWA INWESTORA;

GMINA JEŻOWE

### SPORZĄDZAJĄCY PLAN BIOZ:

DRÓG - PROJEKT  
MAREK MOLTER  
ul. WOJSKA POLSKIEGO 1/17  
37 – 500 JAROSŁAW

PLAN  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
„BIOZ”

---

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (elementów robót)
  - 1.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta drogi gminnej,
  - 1.2. Wykonanie podbudowy drogi gminnej,
  - 1.3. Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy,
  - 1.4. Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej,
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce:
  - 2.1. Obiektów podlegających rozbiórce i adaptacji nie występują.
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia ludzi:
  - 3.1. Jak w punkcie 1 pkt. 1.1 ÷ 1.4.
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich występowania:
  - 4.1. Jak w punkcie 1 pkt. 1.1 ÷ 1.4.
5. Prowadzenie robót budowlanych dla robót ziemnych mechanicznych i ręcznych – z odpowiednim oznakowaniem strefy robót.  
Prowadzenie robót związanych z wykonaniem budowy drogi gminnej, konstrukcji podstawowej drogi oraz wykonania poboczy  
– wydzielenie strefy robót, oraz odpowiednie jej oznakowanie zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
  - 6.1. Ogólny instruktaż przed rozpoczęciem robót – realizacji zadania, każdorazowy instruktaż przed rozpoczęciem poszczególnych zakresów, elementów robót wymienionych w punkcie 1 pkt. 1.1 ÷ 1.4.
  - 6.2. System zabezpieczenia: kaski ochronne, kamizelki ochronne koloru pomarańczowego bariery oddzielające ruch od strefy robót oraz oznakowanie pionowe.
  - 6.3. Bezpośredni nadzór nad pracami: szkolenia i instruktaże kierownika budowy sprawującego bezpośredni nadzór nad robotami.
7. Sposób przechowywania (składowania) i przemieszczania materiałów, wyrobów na terenie budowy:  
Materiały takie jak piasek, tłuczeń, oraz elementy barier ochronnych będą składowane poza obrębem pobocza – **bezwzględny zakaz składowania materiałów na istniejącej jezdni.**
8. Środki techniczno – organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

PLAN  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
„BIOZ”

---

Wydzielenie działki roboczej wraz z jej wygradzeniem, oznakowanie pionowe tymczasowe na czas prowadzenia robót.

Jak w punkcie 1 pkt. 6.1 ÷ 6.3.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych: Dokumentacja techniczna oraz dokumentacja tymczasowego oznakowania robót przechowywana będzie w 1 egzemplarzu u kierownika budowy i 1 egzemplarzu u inwestora.

Jarosław; 2014-08-14

**Marek Molter**

Uprawnienia do projektowania, kierowania,  
nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej  
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych  
Nr upr. 67/Tbg/91

.....  
( podpis )