

KOSZTORYS OFERTY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	Cena netto
1		Roboty wewnętrzne				
1	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek gress o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²			
		73.18	m ²	73.180		
				RAZEM	73.180	
2	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²			
		64.91	m ²	64.910		
				RAZEM	64.910	
3	KNR 0-12 d.1 0829-03	Analogia - parapety z płytek. Robocizna krotność 1,5	m ²			
		3.84	m ²	3.840		
				RAZEM	3.840	
4	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity kolor jasny	m ²			
		71.18	m ²	71.180		
				RAZEM	71.180	
5	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany, kolor półpłynny	m ²			
		189.39	m ²	189.390		
				RAZEM	189.390	
6	KNR 4-01 d.1 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory wentylacyjne pomiędzy pomieszczeniami 0,2x0,3m	szt.			
		4	szt.	4.000		
				RAZEM	4.000	
7	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły - obrobienie otworów wentylacyjnych, wylutych w ścianach	szt.			
		4	szt.	4.000		
				RAZEM	4.000	
8	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.			
		12	szt.	12.000		
				RAZEM	12.000	
9	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - "80" 3 szt.	m ²			
		4.8	m ²	4.800		
				RAZEM	4.800	
10	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - "90" 1 szt.	m ²			
		1.8	m ²	1.800		
				RAZEM	1.800	
11	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.			
		1	szt.	1.000		
				RAZEM	1.000	
12	KNR 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne (np. HORMANN) fabrycznie wykończone o powierzchni do 2 m2 - skrzydło drzwiowe z kratką wentylacyjną, zamkiem łazienkowym	m ²			
		2	m ²	2.000		
				RAZEM	2.000	
2		Roboty zewnętrzne				
13	KNR 4-01 d.2 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³			
		0.73	m ³	0.730		
				RAZEM	0.730	
14	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek gress o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą na zaprawie wysokoelastycznej - podesty	m ²			
		18.04	m ²	18.040		
				RAZEM	18.040	
15	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - stopnice	m ²			
		7.28	m ²	7.280		
				RAZEM	7.280	
16	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - podstopnice	m ²			
		3.9	m ²	3.900		
				RAZEM	3.900	
17	KNR 0-12 d.2 1119-06	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 20 cm - boki schodów	m			
		13.5	m	13.500		
				RAZEM	13.500	
				Suma		