
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane budynku szatni w Nowym Narcie
ADRES INWESTYCJI : Nowy Nart dz. ewid. 582/2
INWESTOR : Gmina Jeżowe
ADRES INWESTORA : 37-430 Jeżowe 136a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Stanisław Siek
DATA OPRACOWANIA : 2015-03-11

WYKONAWCA :

inż. STANISŁAW SIEK
upr. bud. proj. specjalność
konstr.-bud. bez ograniczeń
ogr. w zakresie arch
Nr 139/TBG/94

INWESTOR :

Data opracowania
2015-03-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty wewnętrzne			
1	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek gress o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		73.18	m ²	73.180	
				RAZEM	73.180
2	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		64.91	m ²	64.910	
				RAZEM	64.910
3	KNR 0-12 d.1 0829-03	Analogia - parapety z płytek. Robocizna krotność 1,5	m ²		
		3.84	m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
4	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity kolor jasny	m ²		
		71.18	m ²	71.180	
				RAZEM	71.180
5	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany, kolor półpelny	m ²		
		189.39	m ²	189.390	
				RAZEM	189.390
6	KNR 4-01 d.1 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory wentylacyjne pomiędzy pomieszczeniami 0,2x0,3m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły - obrobienie otworów wentylacyjnych, wykutych w ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	Kalkulacja indywidualna d.1	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - "80" 3 szt.	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
10	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - "90" 1 szt.	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
11	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne (np. HORMANN) fabrycznie wykończone o powierzchni do 2 m2 - skrzydło drzwiowe z kratką wentylacyjną, zamkiem łazienkowym	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty zewnętrzne			
13	KNR 4-01 d.2 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³		
		0.73	m ³	0.730	
				RAZEM	0.730
14	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek gress o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą na zaprawie wysokoelastycznej - podesty	m ²		
		18.04	m ²	18.040	
				RAZEM	18.040
15	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - stopnice	m ²		
		7.28	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
16	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - podstopnice	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
17	KNR 0-12 d.2 1119-06	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 20 cm - boki schodów	m		
		13.5	m	13.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.500