

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia działki przy szkole podstawowej  
w Jeżowie-Kameralnym  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Jeżowie-Kameralnym  
INWESTOR : Gmina Jeżowe  
ADRES INWESTORA : 37-430 Jeżowe  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Stanisław Siek  
DATA OPRACOWANIA : 2015-08-17

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2015-08-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	Analiza własna	Demontaż ogrodzenia z siatki metalowej wraz z słupkami	m		
d.1		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01	- cokół ogrodzeniowy	m <sup>3</sup>	5.400	
		5.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-19	żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	5.400	
		5.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
4	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1	0312-10		dół.	46.000	
		46			
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-01	0,3x0,3x0,8m)	m <sup>3</sup>	3.310	
		3.31			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.310</b>
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-02	- zbrojenie słupków ogrodzeniowych 3 x12mm	t	0.282	
		0.282			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.282</b>
7	KNR-W 2-02	Analogia - słupki ogrodzeniowe z gotowych elementów np. wzór S1 firmy STYRO-	m		
d.1	0128-07	BUD, kolor czerwony zakończone daszkiem (słupki 46 sztuk)	m	69.000	
		69			
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
8	KNR 2-02	Analogia - ułożenie prefabrykowanych murków ogrodzeniowych, wzór S1 wraz z	m		
d.1	0126-05	daszkami	m	102.500	
		102.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>102.500</b>
9	KNNR 2	Analogia - wypełnienie słupków ogrodzeniowych betonem wraz z montażem	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-05 z.sz. 5.5.	uchwytów do mocowania przęseł ogrodzeniowych (przykręcane)	m <sup>3</sup>	2.000	
		2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	Kalkulacja	Montaż przęseł ogrodzeniowych, ocynkowanych wykonanych z profili zamkniętych	m		
d.1	własna	z zakończeniami prętów pionowych kulką - 41 przęseł malowanych farbami przystosowanymi do ocynku, kolor grafitowy, przęśla przykręcane	m	102.500	
		102.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>102.500</b>
11	Kalkulacja	Montaż bram przesuwanych, ocynkowanych wykonanych według wzoru przęseł	kpl.		
d.1	własna	ogrodzeniowych wraz z stopą betonową i kompletem rolek jezdnych z systemem	kpl.	2.000	
		zamków mechanicznych z przystosowaniem do sterowania pilotem			
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	Kalkulacja	Montaż furtki ocynkowanej wraz z zamkiem, wykonanej według wzoru przęseł	kpl.		
d.1	własna	ogrodzeniowych	kpl.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>