DRÓG-PROJEKT
Marek Molter
37-500 Jarosław os Wojska Polskiego 1/17
Nip 862-123-06-63
Tel 016-6215005 Kom 697339050

PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,600		km
2 2.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+600,00			
2.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie istniejacej podbudowy tłuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, od km 0+000,00 do km 0+600,00	2 412,0		m2
2.2 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, srednia warstwa po zagęszczeniu 6 cm od km 0+000,00 do km 0+600,00	144,7		m3
2.3 KNNR 6/113/5 Podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm od km 0+000,00 do km 0+600,00	2 412,0		m2
2.4 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t od km 0+000,00 do km 0+600,00	2 352,0		m2
2.5 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 od km 0+000,00 do km 0+600,00	2 352,0		m2
3 3.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+600,00			
3.1 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t od km 0+000,00 do km 0+600,00	2 292,0		m2
4 4.0. POBOCZA - UMOCNIENIE			
4.1 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami "DOKOP" z transportem urobku samochodami na odległość do 1·km, kategoria gruntu III	126,6		m3
4.2 KNNR 1/311/4 Ręczne formowanie (uzupełnienie i wykonanie poboczy), z ziemi pozyskanej z "DOKOPU", kategoria gruntu III-IV od km 0+000,00 do km 0+600,00	126,6		m3
4.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia poboczy, kategoria gruntu II-IV od km 0+000,00 do km 0+600,00	904,3		m2
4.4 KNNR 6/113/5 Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm, warstwa po zagęszczeniu 10·cm od km 0+000,00 do km 0+600,00	904,3		m2

OPRACOWAŁ: Marek Molter

Marek Molter
Uprawnienia do projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
Nr upr. 67/Tbg/91