
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia
ADRES INWESTYCJI : Nowy Nart
INWESTOR : Gmina Jeżowe
ADRES INWESTORA : 37-430 Jeżowe
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Stanisław Siek
DATA OPRACOWANIA : 2016-02-12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-02-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 0.86	szt. szt.	0.860	
				RAZEM	0.860
2	KNR 4-01 d.1 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - skucie szpalet w oknie 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Analogia - demontaż okna do późniejszego montażu 2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
4	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu okiennego o 15cm 0.09	m ³ m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
5	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.54	m ³ m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
6	KNR 4-04 d.1 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 0.66	m ³ m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
2		Roboty elewacyjne			
7	KNR 4-01 d.2 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - przymurowanie 15cm w oknie Krotność = 1.5 0.6	m ² m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
8	KNR 0-19 d.2 1022-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.4 m2 - 0,8x0,36 0.86	m ² m ²	0.860	
				RAZEM	0.860
9	KNR 0-19 d.2 1022-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.4 m2 - 1,45x0,9 1.31	m ² m ²	1.310	
				RAZEM	1.310
10	KNR 0-19 d.2 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - ponowny montaż okna wcześniej zdemontowanego 2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
11	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	Kalkulacja d.2 własna	Wykończenie z malowaniem szpaletu wewnętrznego i ściany wokół "przesuniętego" okna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR K-04 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 308.32	m ² m ²	308.320	
				RAZEM	308.320
14	KNR K-04 d.2 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły 47.29	m m	47.290	
				RAZEM	47.290
15	KNR K-04 d.2 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - cokół i ściany -12cm 302.14	m ² m ²	302.140	
				RAZEM	302.140
16	KNR K-04 d.2 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach - wejście - 12cm 6.18	m ² m ²	6.180	
				RAZEM	6.180
17	KNR K-04 d.2 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm - 2cm 26.44	m ² m ²	26.440	
				RAZEM	26.440
18	KNR K-04 d.2 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		130.75	m	130.750	
				RAZEM	130.750
19	KNR K-04 d.2 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły 308.32	m ² m ²	308.320	
				RAZEM	308.320
20	KNR K-04 d.2 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 302.14	m ² m ²	302.140	
				RAZEM	302.140
21	KNR K-04 d.2 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 6.18	m ² m ²	6.180	
				RAZEM	6.180
22	KNR K-04 d.2 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach 26.44	m ² m ²	26.440	
				RAZEM	26.440
23	KNR K-04 d.2 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek, kolor pełny, dwukolorowy do uzgodnienia z inwestorem 312.21	m ² m ²	312.210	
				RAZEM	312.210
24	KNR K-04 d.2 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek - cokol kolor ciemny do uzgodnienia z inwestorem 22.55	m ² m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
25	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 5.34	m ² m ²	5.340	
				RAZEM	5.340
26	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 47.29	m m	47.290	
				RAZEM	47.290
27	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 47.29	m m	47.290	
				RAZEM	47.290
28	KNR 2-31 d.2 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 23.645	m ² m ²	23.645	
				RAZEM	23.645
29	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor 23.645	m ² m ²	23.645	
				RAZEM	23.645
30	KNR 2-02 d.2 1209-01	Analogia - montaż poręczy i słupków se stali nierdzewnej 9.7	m m	9.700	
				RAZEM	9.700