



PRZEKRÓJ NORMALNY OD KM 0 + 038,27 DO KM 0 + 046,50



PRZEKRÓJ NORMALNY OD KM 0 + 046,50 DO KM 0 + 060,50



UWAGA:  
UMOCNIENIE POBOCZY ORAZ SKARP  
PRZY POMOCY PŁYT AZUROWYCH o wym. 60 x 40 x 10 cm  
Z WYPEŁNIENIEM OTWORÓW W PŁYTACH  
PRZY POMOCY BETONU C 12/15

KONSTRUKCJA JEZDNI  
4 cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA ŚCIERALNA (szerokości 3,50 m)  
----- SKROPIENIE POBUDOWY ASFALTEM w ilości 0,5 kg/m2 (szerokości 3,50 m)  
4 cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA WIĄŻĄCA (szerokości 3,50 m)  
10 cm - PODBUDOWA Z MIESZANKI BETONOWEJ C 12/15 (szerokości 4,85 m)  
20 cm - PODBUDOWA Z MIESZANKI BETONOWEJ C 12/15 (szerokości 5,45 m)  
5 cm - PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1 : 4 (szerokości 5,60 m)  
60 cm - KORYTO GŁĘBOKOŚCI 60 cm (szerokości 5,60 m)

<b>DRÓG - PROJEKT</b> 37-500 Jarosław ul. Wojska Polskiego 1 / 17 tel./kom. (016) 621 50 05 / 697 339 050 NIP 862-123-06-63			
<b>OBIEKT:</b> <b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ</b> <b>BUCZKI - PIROGI nr dz. ewid. 1270, 1282</b> <b>w miejscowości Cholewiana Góra w km od 0 + 000,00 ÷ 0 + 255,00</b> <b>gmina JEŻOWE</b>			
<b>PRZEDMIOT RYS:</b> <b>PRZEKROJE NORMALNE</b>	<b>SKALA</b> 1 : (...)	<b>DATA</b> 25.04.2015	<b>NR RYS:</b> <b>2 B</b>
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> Marek Molter <b>SPRAWDZIŁ:</b> Władysław Konieczny	<b>SPECJAL.</b> dróg dróg	<b>NR UPRA.</b> 67/Tbg/91 UAN / III 7342/98/93	<b>PODIPSY:</b> 