

### KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,452		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>2 2.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+451,50</b>					
2.1 KNNR 6/101/3 (1) Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 40·cm, kategoria gruntu II-VI, od km 0+000,00 do km 0+451,50	m2	1,33	1 104,0		
2.2 KNNR 1/205/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km (ziemia z koryta drogi), grunt kategorii I-III	m3		441,6		
2.3 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, od km 0+000,00 do km 0+451,50	m2		1 104,0		
2.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z tłucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm od km 0+000,00 do km 0+451,50	m2		1 104,0		
2.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm od km 0+000,00 do km 0+451,50	m2		1 104,0		
2.6 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 od km 0+000,00 do km 0+451,50	m2		1 104,0		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 2.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+451,50</b>					
<b>3 3.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+451,50</b>					
3.1 KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t od km 0+000,00 do km 0+451,50	m2		1 022,8		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 3.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+451,50</b>					
<b>4 4.0. POBOCZ GRUNTOWE od km 0+000,00 do km 0+451,50</b>					
4.1 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie pobocza ziemnego wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV od km 0+000,00 do km 0+451,50	m2		680,7		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 4.0. POBOCZ GRUNTOWE od km 0+000,00 do km 0+451,50</b>					
<b>5 5.0. OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
5.1 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm	szt		4,0		
5.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2	szt		4,0		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 5.0. OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>					<b>Razem</b>
<b>Razem</b>					
<b>Wartość kosztorysu netto:</b>					
<b>VAT (z rozdziałów)</b>					
<b>Wartość kosztorysu brutto:</b>					

OPRACOWAŁ: