

KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,390		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2 2.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+389,50					
2.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, od km 0+000,00 do km 0+389,50	m2		953,4		
2.2 KNNR 6/113/4 Podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm od km 0+000,00 do km 0+389,50	m2		953,4		
2.3 KNNR 6/1005/7 Skroplenie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 od km 0+000,00 do km 0+389,50	m2		953,4		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 2.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+389,50					
3 3.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+389,50					
3.1 KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t od km 0+000,00 do km 0+389,50	m2		883,3		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 3.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+389,50					
4 4.0. POBOCZ GRUNTOWE od km 0+000,00 do km 0+389,50					
4.1 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne (DOKOP) wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, kategoria gruntu III	m3		82,3		
4.2 KNNR 1/311/2 Ręczne formowanie poboczy, ziemia dostarczona samochodami samowyladowczymi, kategoria gruntu III-IV od km 0+000,00 do km 0+389,50	m3		82,3		
4.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie pobocza ziemnego wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV od km 0+000,00 do km 0+389,50	m2		587,7		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 4.0. POBOCZ GRUNTOWE od km 0+000,00 do km 0+389,50					
5 5.0. OZNAKOWANIE PIONOWE					
5.1 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm	szt		4,0		
5.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2	szt		4,0		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 5.0. OZNAKOWANIE PIONOWE					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					
VAT (z rozdziałów)					
Wartość kosztorysu brutto:					

OPRACOWAŁ;