

Inwestor: Gmina Jeżowe Jeżowe 136 A 37-430 Jeżowe	Wykonawca:
---	-------------------

Przedmiar robót Nr: 46/2016**Kody CPV:**

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

Data Oprac.: 2016-04-28**Nazwa budowy:** Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeżowie**Kod budowy:****Adres budowy:** działka nr ewid. 5172, 37-430 Jeżowe**Obiekt:** Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Jeżowe, na działce nr ewid. gr. 5172 w msc. Jeżowe**Rodzaj robót:** Roboty ogólnobudowlane i Instalacyjne**Załączniki:****Podstawa opracowania:** KNR 2-31, KNR 2-02, KNR 2-23, KNR 2-25, AW, KNR 7-28, KNR 2-05, KNR 2-02U, KNR 4-01, KNR 2-01, KNNR 6, KNR 2-21**Waluta:** PLN

Sporządził:	
-------------	--

Przedmiar robót

Obiekt:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Jeżowe, na działce nr ewid. gr. 5172 w msc. Jeżowe
Rodzaj robót:	Roboty ogólnobudowlane i Instalacyjne
Adres budowy:	działka nr ewid. 5172, 37-430 Jeżowe

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Nawierzchnie utwardzone w obrębie P.S.Z.O.K. <i>Kod CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych</i>			
1.1		Drogi wewnętrzne, place i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej.			
1.1.1		KNR 2-310101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	480,00
		1. 438,00+42,00	480,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			480,00
1.1.2		KNR 2-310101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 2,00	m2	480,00
		1. 438,00+42,00	480,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			480,00
1.1.3		KNR 2-310104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	480,00
		1. 438,00+42,00	480,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			480,00
1.1.4		KNR 2-310104-06-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - pogrubienie o 5 cm krotność= 5,00	m2	480,00
		1. 438,00+42,00	480,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			480,00
1.1.5		KNR 2-310401-04-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	m	49,00
		1. 12,75+2,00+1,25+7,60+5,30+7,10+5,00+1,90+1,40+2,20+2,50	49,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			49,00

1.1 .6		KNR 2-310402-02-060	Ławy pod krawężniki z kruszywa łamanego krotność= 1,00	m3	4,41
1. 49,00*0,30*0,30 4,41					
2. -----					
3. Przeniesienie +					4,41
1.1 .7		KNR 2-310403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	49,00
1. 12,75+2,00+1,25+7,60+5,30+7,10+5,00+1,90+ 49,00 1,40+2,20+2,50					
2. -----					
3. Przeniesienie +					49,00
1.1 .8		KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	480,00
1. 438,00+42,00 480,00					
2. -----					
3. Przeniesienie +					480,00
1.1 .9		KNR 2-310002-01-050	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce z piasku grubości 5 cm (zeszyt 5/94) krotność= 1,00	m2	480,00
1. 438,00+42,00 480,00					
2. -----					
3. Przeniesienie +					480,00
1.2 .		Nawierzchnia z betonowych ażurowych pod kontenery.			
1.2 .1		KNR 2-310101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	266,00
1.2 .2		KNR 2-310101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 2,00	m2	266,00
1.2 .3		KNR 2-310104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	266,00
1.2 .4		KNR 2-310104-06-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - pogrubienie o 5 cm krotność= 5,00	m2	266,00

1.2 .5		KNR 2-310407-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	m	88,00
1. 4,10+31,00+20,60+25,60+2,00+2,70+2,00					88,00
2. -----					
3. Przeniesienie +					88,00
1.2 .6		KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	266,00
1.2 .7		KNR 2-020607-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektów ziemnych, kanałów, rowów itp. krotność= 1,00	m2	266,00
1.2 .8		KNR 2-250407-03-050	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 krotność= 1,00	m2	266,00
2.		Ogrodzenie terenu P.S.Z.O.K. Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń			
2.1		KNR 2-230401-01-040	Ogrodzenie panelowe proste na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z rur stalowych wysokości 1,5 m Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń krotność= 1,00	m	152,70
1. 50,25+15,85+27,75+52,40+6,45					152,70
2. -----					
3. Przeniesienie +					152,70
2.2		KNR 2-250308-01-020	Montaż murków ogrodzeniowych - przęsłowych betonowych barwionych 30x250 cm krotność= 1,00	szt	61,00
2.3		Kalkul. indywid. 011-090	Brama przesuwna o wysokości 1,50 m i szerokości 5,10 m w osiach słupków z wypełnieniem jak przęsła z profili zamkniętych RK 15x1 mm cynkowana i malowana proszkowo w kolorze czarnym z kompletem zamków zamykanych na klucz, z słupkiem dojazdowym, przelotowym, rolką jezdnią i wózkiem bramowym wahlwym. krotność= 1,00	kpl	1,00
3.		Wiata konstrukcji stalowej.			
3.1 .		Roboty ziemne. Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			

3.1 .1		KNR 2-010310-02-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III. krotność= 1,00	m3	17,28
		1. 1,20*1,20*1,00*12	17,28		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +			17,28
3.1 .2		KNR 2-010320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00	m3	15,068
		1. 17,28-2,212	15,068		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +			15,068
3.2 .		Stopy fundamentowe. Kod CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji			
3.2 .1		KNR 2-020204-01-060	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00	m3	2,212
		1. 0,60*0,60*0,40*12	1,728		
		2. 0,24*0,24*0,70*12	0,484		
		3. -----			
		4. Przeniesienie +			2,212
3.2 .2		KNR 2-020290-01-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm. krotność= 1,00	t	0,006
		1. 0,006	0,006		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +			0,006
3.2 .3		KNR 2-020290-0401-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00	t	0,059
		1. 0,059	0,059		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +			0,059
3.2 .4		KNR 7-280104-01-110	Zestaw 4 sztuk śrub osadzonych w stopach o głębokości do 40 cm krotność= 1,00	zestaw	12,00
3.3 .		Konstrukcja stalowa wiaty. Kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych			
3.3 .1		KNR 2-050101-01-034	Montaż słupów o masie do 1,0 t z profili zamkniętych RK 120x5 mm docelowo zabezpieczonych antykorozyjnie. krotność= 1,00	t	0,662
		1. (3,50*4+3,10*4+2,70*4)*17,8*0,001	0,662		

2.		-----		
3. Przeniesienie +		0,662		
3.3 .2		KNR 2-050101-04-034	Montaż ram z profili zamkniętych RP 60x120x4 mm docelowo zabezpieczonych antykorozyjnie, spawanych do słupów. krotność= 1,00	t 0,094
1. 8,80*10,70*0,001		0,094		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		0,094		
3.3 .3		KNR 2-050102-04-034	Montaż płyt stalowych z profili zamkniętych RP 60x100x4 mm docelowo zabezpieczonych antykorozyjnie łączonych przez spawanie do ram. krotność= 1,00	t 0,908
1. 8,77*11*9,41*0,001		0,908		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		0,908		
3.4 .		Pokrycie dachu wiaty. Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych		
3.4 .1		KNR 2-02U0538-03-050	Pokrycie dachu wiaty blachą powlekaną trapezową T-40 gr. 0,7 mm w kolorze szarym montowaną na konstrukcji stalowej. krotność= 1,00	m2 77,792
1. 8,80*8,84		77,792		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		77,792		
3.4 .2		KNR 4-010414-11-040	Deski czołowe krotność= 1,00	m 17,60
1. 8,80*2		17,60		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		17,60		
3.4 .3		KNR 2-02U0539-03-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną w kolorze pokrycia, montaż osłon bocznych, wiatrownic (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m 17,60
1. 8,80*2		17,60		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		17,60		
3.5 .		Podłoże betonowe wiaty.		
3.5 .1		KNR 2-021101-01-060	Podłoże wiaty wylewane z betonu żwirowego klasy B20 (z zastosowaniem pompy do betonu) kładzonego warstwą grubości 20 cm, zatartego na gładko. krotność= 1,00	m3 12,80
1. 8,00*8,00*0,20		12,80		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		12,80		

3.5 .2		KNR 2-020290-01-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm. krotność= 1,00	t	0,192
		1. 8,00*54*2*0,222*0,001	0,192		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	0,192		
3.6 .		Osiatkowanie wiaty.			
3.6 .1		Kalk. indywid. 001-050	Poszycie ścian wiaty siatką plecioną ocynkowaną o oczkach 5x5 cm na linkach stalowych. krotność= 1,00	m2	70,00
		1. (8,00*3+4,00)*2,50	70,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	70,00		
4.		Kontener biurowy.			
4.1		KNR 2-010125-01-050	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	14,762
		1. 6,05*2,44	14,762		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	14,762		
4.2		KNR 2-020205-01-060	Płyty fundamentowe żelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00	m3	2,952
		1. 6,05*2,44*0,20	2,952		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	2,952		
4.3		KNR 2-020290-0401-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00	t	0,124
		1. (41*2,40+17*6,00)*0,617*0,001	0,124		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	0,124		
4.4		Kalk. indywid. 002-020	Dostawa i montaż kontenera biurowego z przedsionkiem i ubikacją kompletnie wykończonego z instalacjami wewnętrznymi, o wymiarach 6,05x2,44x2,80 m krotność= 1,00	szt	1,00
5.		Zjazd publiczny. Kod CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic			
5.1		KNR 2-310605-04-020	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm krotność= 1,00	szt	2,00

5.2		KNR 2-310605-07-040	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm krotność= 1,00	m	6,20
5.3		KNNR 60106-050-050	Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	33,00
5.4		KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	33,00
5.5		KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe krotność= 1,00	m3	1,579
1. (3,60+2,75+2,55+4,15+8,00)*0,30*0,25					1,579
2. -----					
3. Przeniesienie +					1,579
5.6		KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	21,05
1. 3,60+2,75+2,55+4,15+8,00					21,05
2. -----					
3. Przeniesienie +					21,05
5.7		KNNR 60502-03010-050	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	33,00
6.		Tereny zielone, Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
6.1		KNR 2-010510-01-050	Humusowanie i obsianie terenów zielonych przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność= 1,00	m2	513,00
6.2		KNR 2-010510-02-050	Humusowanie i obsianie. Dodatek za każde następne 5 cm humusu. krotność= 1,00	m2	513,00
6.3		KNR 2-210323-05-020	Sadzenie drzew i krzewów (kolony, świerki i tuje wys. 1,0 - 1,5 m) na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,7 m krotność= 1,00	szt	53,00

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	40,8754						2.1 2.3
2.	0	2	Betoniarz II	r-g	401,8644						2.1 2.2 3.5.1 3.2.1 4.2 5.5
3.	0	22	Blacharz II	r-g	42,3139						3.4.1 3.4.3
4.	0	222	Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	35,7898						2.3 3.3.3 3.3.1 3.3.2
5.	0	223	Monter urządzeń i konst.metalow.III	r-g	9,0287						3.3.3 3.3.1 3.3.2
6.	0	32	Brukarz II	r-g	68,9191						1.1.7 1.2.5 1.2.8
7.	0	33	Brukarz III	r-g	5,2479						1.1.7
8.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	680,9455						1.1.3 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2.5 1.2.3 1.2.7 2.1 1.2.6 1.2.8 2.2 3.2.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5.1 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.6.1 5.5 5.2
9.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	161,0731						1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.6 5.5 5.1 5.2
10.	0	402	Spawacz II	r-g	4,5315						2.1 3.3.2
11.	0	42	Cieśla II	r-g	11,7609						3.4.2 3.2.1
12.	0	482	Zbrojarz II	r-g	15,8108						3.2.2 3.2.3 3.5.2 4.3
13.	0	52	Dekarz II	r-g	24,6848						1.2.7
14.	0	712	Darniarz II	r-g	209,7144						6.1 6.2
15.	0	761	Ogrodnik gr.I	r-g	73,8979						6.3
16.	0	762	Ogrodnik gr.II	r-g	15,5894						6.3
17.	0	999	Robocizna	r-g	500,5311						1.1.9 4.4 5.3 5.4 5.6 5.7
			Robocizna pomocnicza								
			Razem:		2 302,5786						

Zestawienie materiałów:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
1.	1	00001	Kontener biurowy z	szt	1,0000						4.4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
			przedsonkiem i ubikacją kompletnie wykończony z instalacjami wewnętrznymi								
2.	0	1040600	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	35,8657						5.1 5.2
3.	0	1102196	Pręty okrągłe gładkie śr.do 7 mm	t	0,1984						3.2.2 3.5.2
4.	1	1102318	Pręty okrągłe żebrowane D/zbroj.śr. 12mm	t	0,1867						3.2.3 4.3
5.	0	1110112	Blacha stalowa gruba powyżej 4,75-40 mm	kg	12,7914						3.3.1 3.3.2
6.	1	1121799(4)	Blacha stalowa trapezowa powlekana T-40 gr. 0,7 mm kolor szary	m2	82,4595						3.4.1
7.	0	1121873	Wiatrownice z blachy powlekanej	m	18,6560						3.4.3
8.	0	1320599	Drabiny z rur stalowych spawane	kg	4,7888						3.3.3 3.3.1 3.3.2
9.	1	1324899(5a)	Brama przesuwna o wysokości 1,50 m i szerokości 5,10 m w osiach słupków z wypełnieniem jak przęsła z profili zamkniętych RK 15x1 mm cynkowana i malowana proszkowo w kolorze czarnym z kompletem zamków.	kpl	1,0000						2.3
10.	1	1325840(3)	Płatwie z profili zamkniętych RP 60x100x4 mm zabezpieczonych antykorozyjnie	t	0,9216						3.3.3
11.	1	1328099(1)	Ramy stalowe z profili zamkniętych RP 60x120x4 mm zabezpieczone antykorozyjnie	t	0,0943						3.3.2
12.	0	1330203	Elektrody stalowe ER n/stopowe śred.3,25mm	szt	41,6000						3.3.3 3.3.1 3.3.2
13.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gole	kg	1,2898						3.4.2 3.2.1
14.	0	1331299	Lina stalowa ocynkowana śred. 6,3 mm	m	288,4000						3.6.1
15.	0	1331511	Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynk.śr.2,8mm	m2	71,4000						3.6.1
16.	1	1331511(11)	Panele ogrodzeniowe z pręta śr. 5 mm ocynkowane i malowane proszkowo, powłoka poliestrowa	m2	229,0500						2.1
17.	0	1341099	Kotwy stal.D/mocowania element.budowlanych	szt	48,0000						3.2.4
18.	0	1361199	Trzpienie stal.do montażu konstrukcji stal	kg	0,3480						3.3.3 3.3.1 3.3.2
19.	0	1361303	Uchwyty metalowe	kg	18,2000						3.6.1
20.	0	1511601	Farba olejna do gruntowania miniowa 60%	dm3	0,3162						3.3.3 3.3.1 3.3.2
21.	0	1540000	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,9984						3.3.3 3.3.1 3.3.2
22.	0	1540802	Tlen techniczny sprężony gat.I/II	m3	2,9952						3.3.3 3.3.1 3.3.2
23.	0	1560412	Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm	m2	452,2000						1.2.7
24.	0	1600514	Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń	t	256,8676						1.1.6 1.1.8 1.2.6 5.4
25.	0	16006	Miał kamienny	t	0,4719						5.4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
.	.	00									
26	0	16018 01	Piasek zwykły	m3	7,7058						5.3 5.5 5.6 5.7
27	0	16018 04	Piasek	m3	33,7423						1.1.7 1.1.9
28	0	16018 08	Piasek zwykły	m3	3,9900						1.2.7
29	0	16018 99	Piasek	m3	138,1650						1.1.3 1.1.4 1.2.5 1.2.3 1.2.4
30	0	16020 99	Piaski do zapraw budowlanych - naturalne	m3	11,0124						1.2.8
31	0	17003 01	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	0,6593						1.1.7 5.6 5.7
32	1	19907 15(1)	Konstrukcja słupów stal.z profilu zamkniętych RK 120x5 mm spawana zabezpieczona antykorozyjnie	t	0,6620						3.3.1
33	0	20104 99	Płyty drogowe żelbetowe ażurowe "IOMB"	m2	254,0034						1.2.8
34	1	20300 98(1)	Murki ogrodzeniowe długości 250 cm i wys. 30 cm z betonu barwionego.	szt	61,0000						2.2
35	0	22200 03	Krawężniki drogowe betonowe ścięte 15x30cm	m	71,4510						1.1.7 5.6
36	0	22208 02	Obrzeża betonowe 30x8 cm	m	89,7600						1.2.5
37	0	22221 30	Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolorowe	m2	33,6600						5.7
38	0	22222 99	Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm	szt	24 960,00 00						1.1.9
39	0	23014 99	Roztwory asfaltowe	kg	4,1968						5.2
40	0	23706 03	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	3,0540						2.1
41	0	23706 04	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	0,4378						5.6
42	0	23706 05	Beton zwykły B-20	m3	19,5255						3.5.1 3.2.1 4.2
43	0	23706 96	Mieszanka betonowa	m3	1,6422						5.5
44	0	26006 19	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,1590						3.2.1 4.2 5.5 5.6 5.1
45	0	26006 21	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m3	0,0001						3.3.2
46	0	26006 22	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3	0,0141						3.2.1 4.2
47	0	26006 99	Deski iglaste obrzynane 25- 65 mm,kl.II/III	m3	0,0082						3.3.3
48	0	26009 99	Krawędziaki iglaste	m3	0,0001						3.3.2
49	0	26407 02	Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-38 mm,II	m3	0,1056						3.4.2
50	0	39300 00	Woda	m3	20,9758						1.1.3 1.1.4 1.1.7 1.1.8 1.2.3 1.2.4 1.2.6 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1 6.3
51	0	39500 01	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,0088						3.2.1
52	0	39501 01	Drewno opałowe	kg	25,1807						5.2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
53.	0	3990400	Ziemia urodzajna (humus)	m3	65,3300						6.1 6.3 6.2
54.	1	3990600	Drzewa i krzewy i - klony, świerki i tuje wys. 1,0 - 1,5 m	szt	55,6500						6.3
55.	0	3990799	Nasiona traw	kg	6,1560						6.1
56.	1	5063800(1)	Słupki z rur stalowych kwadratowych 50x50 mm ocynkowane - systemowe	kg	662,7180						2.1
57.	0	5430706	Rury betonowe okrągłe ze stopką n/z, 600mm	m	6,3860						5.2
58.	1	5442328(1)	Kształtki betonowe obramienia słupka z bruzdami do montażu podmurówek prefabrykowanych	szt	62,0000						2.1
59.	0	6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	615,2643						3.4.1 3.4.3
60.	0	6804399	Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym	kg	0,9684						3.3.3 3.3.1 3.3.2
			Materiały pomocnicze								
			Razem:								

Zestawienie sprzętu:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	0	11334	Spycharka gaśnicowa 100 KM	m-g	3,9538						1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2
2.	0	11612	Równiarka samojezdna 74kW/100KM	m-g	2,1429						1.1.8 1.2.6 5.4
3.	0	12111	Walec statyczny samojezd. 4-6 t	m-g	1,3728						5.3 5.4
4.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	33,4208						1.1.3 1.1.4 1.1.8 1.2.3 1.2.4 1.2.6
5.	0	12313	Walec wibracyjny samojezd. 7,5t	m-g	6,4156						1.1.1 1.2.1
6.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	105,6000						1.1.9
7.	0	30000	Środek transportowy	m-g	2,0837						1.2.7 2.3 3.2.2 3.2.3 3.4.1 3.4.3 3.2.1 3.5.2 3.6.1 4.2
8.	0	31100	Żuraw samochodowy	m-g	1,5000						4.4
9.	0	31114	Żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,5642						3.3.3 3.3.1 3.3.2
10.	0	31121	Żuraw samochodowy 12-16 t	m-g	3,8446						3.3.3 3.3.1 3.3.2
11.	0	34000	Wyciąg tow.-osob. I budowlany	m-g	0,9654						3.2.2 3.2.3 3.4.1 3.4.3 3.5.2
12.	0	39121	Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM	m-g	2,3188						3.3.3 3.3.1 3.3.2
13.	0	39510	Samochód dostawczy	m-g	2,3000						4.4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
14	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	7,3200						2.2
15	0	39653	Przyczepa dłużykowa do 10 t	m-g	2,3188						3.3.3 3.3.1 3.3.2
16	0	44141	Pompa do betonu 60 m3/h /1/	m-g	1,6119						3.5.1 3.2.1 4.2
17	0	45110	Wibrator powierzchniowy	m-g	4,2900						5.7
18	0	71212	Giętakarka do prętów śr.do 40 mm	m-g	1,7862						3.2.2 3.2.3 3.5.2 4.3
19	0	71231	Nożyce do prętów	m-g	2,1117						3.2.2 3.2.3 3.5.2 4.3
20	0	71251	Prościarka do prętów automat.	m-g	1,5912						3.2.2 3.2.3 3.5.2 4.3
21	0	72111	Spawarka elektr.wirująca 300 A	m-g	4,1734						3.3.3 3.3.1 3.3.2
			Sprzęt pomocniczy								
			Razem:								