


KONSTRUKCJA PIKCOCHWYTÓW - skala 1:20



Ogrodzenie piłkochwytów wys. 6080 mm

Ogrodzenie panelowe zgrzewane .

Wypełnienie ogrodzenia stanowią panele z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmacnionych parametrach (grubość drutu 6 mm)

Ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie, ocynk ognioowy.
Rdzenie ogrodzenia ze słupów RK 80x80x5 mm ,
o wys. 6080 mm

Fundamenty wykonane z betonu B-20.

Biuro usług projektowych Marian Daczyński						37-420 Rudnik nad Sierem	skala : 1:20
Inwestor :		Lokalizacja :		Imię i Nazwisko :		Nr uprawnień :	Nr rys :
Gmina Jędrzej		Jędrzej		Projektant : Marian Daczyński		Podpis :	Data : VI.2016
Zadanie : Dokumentacja projektowa		Typu : Konstrukcja piłkochwytów		Opracował :			2
lokalizacja w terenie							