

PLAN
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
„BIOZ”

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA DROGI

nr ewid. dz. 170 w km 0 + 000,00 ÷ 0 + 200,00
w miejscowości NOWY NART

ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA DROGI

nr ewid. dz. 170 w km 0 + 000,00 ÷ 0 + 200,00
w miejscowości NOWY NART

NAZWA INWESTORA;

GMINA JEŻOWE

SPORZĄDZAJĄCY

PLAN BIOZ:

DRÓG - PROJEKT
MAREK MOLTER
OŚ. WOJSKA POLSKIEGO 1/17
37 – 500 JAROSŁAW

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (elementów robót)
 - 1.1. Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem i zagęszczeniem koryta drogi,
 - 1.2. Wykonanie konstrukcji podbudowy,
 - 1.3. Wykonanie poboczy gruntowych z ziemi pozyskanej z koryta drogi,
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce:
 - 2.1. Obiektów podlegających rozbiórce i adaptacji.
 - Nie występują.
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia ludzi:
 - 3.1. Jak w punkcie 1 pkt. 1.1 ÷ 1.3.
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich występowania:
 - 4.1. Jak w punkcie 1 pkt. 1.1 ÷ 1.3.
5. Prowadzenie robót budowlanych dla robót ziemnych mechanicznych i ręcznych – z odpowiednim oznakowaniem strefy robót.
Prowadzenie robót związanych z wykonaniem budowy drogi gminnej, konstrukcji podstawowej drogi oraz wykonania poboczy
– wydzielenie strefy robót, oraz odpowiednie jej oznakowanie zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
 - 6.1. Ogólny instruktaż przed rozpoczęciem robót – realizacji zadania, każdorazowy instruktaż przed rozpoczęciem poszczególnych zakresów, elementów robót wymienionych w punkcie 1 pkt. 1.1 ÷ 1.3.
 - 6.2. System zabezpieczenia: kaski ochronne, kamizelki ochronne koloru pomarańczowego bariery oddzielające ruch od strefy robót oraz oznakowanie pionowe.
 - 6.3. Bezpośredni nadzór nad pracami: szkolenia i instruktaże kierownika budowy sprawującego bezpośredni nadzór nad robotami.
7. Sposób przechowywania (składowania) i przemieszczania materiałów, wyrobów na terenie budowy:

Materiały takie jak piasek, tłuczeń, oraz elementy barier ochronnych będą składowane poza obrębem pobocza – **bezwzględny zakaz składowania materiałów na istniejącej jezdni.**
8. Środki techniczno – organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

**PLAN
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
„BIOZ”**

Wydzielenie działki roboczej wraz z jej wygradzeniem, oznakowanie pionowe tymczasowe na czas prowadzenia robót.

Jak w punkcie 1 pkt. 6.1 ÷ 6.3.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych: Dokumentacja techniczna oraz dokumentacja tymczasowego oznakowania robót przechowywana będzie w 1 egzemplarzu u kierownika budowy i 1 egzemplarzu u inwestora.

Jarosław; 2016-09-08

Marek Molter
Uprawnienia do projektowania, kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
Nr upr. 67/Tbg/91
.....
(podpis)