

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	2.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+200,00	
3	3.0. POBOCZA - GRUNTOWE od km 0+000,00 do km 0+200,00	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu netto:		
VAT 23,00%:		
Wartość kosztorysu brutto:		

OPRACOWAŁ;

KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,200	1 339,07	
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2 2.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+200,00					
2.1 KNNR 6/101/1 (1) Wykonanie mechaniczne koryta wraz z zagęszczeniem na całej szerokosci jezdni, głębokość 15-cm, kategoria gruntu II-VI, [w km 0+000,00 - 0+200,00]	m2	1,5	608,8	1,44	
2.2 KNNR 6/104/1 (1) Wykonanie warstwy odsączającej (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15-cm, [w km 0+000,00 - 0+200,00]	m2	1,5	608,8	5,23	
2.3 KNNR 6/113/1 Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm (jezdni) [w km 0+000,00 - 0+200,00]	m2		608,8	21,30	
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 2.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+200,00					
3 3.0. POBOCZA - GRUNTOWE od km 0+000,00 do km 0+200,00					
3.1 KNNR 1/311/2 Ręczne formowanie (uzupełnienie i wykonanie poboczy) z ziemi pozyskanej z wykonania koryta, kategoria gruntu III-IV [w km 0+000,00 - 0 + 200,00]	m3		91,3		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 3.0. POBOCZA - GRUNTOWE od km 0+000,00 do km 0+200,00					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT (z rozdziałów)	
				Wartość kosztorysu brutto:	

OPRACOWAŁ: