

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przedmiar uzupełniający			
1	Kalkulacja d.1 Indywidualna	Komin spalinowy kotłowni zgodnie P.T.ad.14 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 2-02 d.1 0410-01	Montaż podbitki dachowej ad 15 52,60	m ² m ²	 52,60	
				RAZEM	52,60
3	KNR AT-09 d.1 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie ad.16 54,00	mb mb	 54,00	
				RAZEM	54,00
4	KNR AT-09 d.1 0104-05 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie ad.16 53	szt. szt.	 53,00	
				RAZEM	53,00
5	Kalkulacja d.1 Indywidualna	Dostawa i montaż schodów strychowych ad.22 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obud.stupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 55-01 - obudowa szachtów wentylacyjnych ad.26 42,00	m ² m ²	 42,00	
				RAZEM	42,00
7	KNR AT-31 d.1 0201-04	Ocieplenie metoda lekka-mokra płyty styropianowe gr. 15 cm na kominach ad. 31 86,70	m ² m ²	 86,70	
				RAZEM	86,70
8	KNR AT-31 d.1 0201-04	Ocieplenie metoda lekka-mokra płyty styropianowe gr. 15cm na kominach ad. 32 32,60	m ² m ²	 32,60	
				RAZEM	32,60
9	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie pod ocielenie ad.33 602,35+86,70+32,60	m ² m ²	 721,65	
				RAZEM	721,65
10	Kalkulacja d.1 Indywidualna	Montaż i dostawa stojaka na rowery, ławek, koszy, barierok ochronnych zgod- nie P.T. ad39 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
11	Kalkulacja d.1 Indywidualna	Zasiek śmietnikowy ad.40 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-21 d.1 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem ad.40 3500	m ² m ²	 3500,00	
				RAZEM	3500,00